

10.3	IFAL 10.03	PINTURA PVA EM TETO COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE MASSA E FUNDO SELADOR	M2	R\$ 1.712,02	0,22%	91,90%	C
1.1.2	41598	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	R\$ 1.682,49	0,22%	92,12%	C
8.3.3	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	R\$ 1.610,91	0,21%	92,33%	C
9.2.2	IFAL 9.06	COLCHAO DE AREIA PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPEDEDO OU BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS	M3	R\$ 1.581,30	0,21%	92,54%	C
3.9	83534	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	R\$ 1.580,99	0,21%	92,75%	C
9.2.7	IFAL 9.10	RAMPA PREMOLDADA DE CONCRETO ARMADO	UN	R\$ 1.551,75	0,20%	92,95%	C
1.3.1	74021/3	ENSAIOS DE REGULARIZACAO DO SUBLEITO	M2	R\$ 1.515,04	0,20%	93,15%	C
8.1.1	IFAL 8.01	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO , INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM INCLUSIVE ASSENTO SANITÁRIO	UN	R\$ 1.436,39	0,19%	93,34%	C
8.3.16	97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF 05/2018	UN	R\$ 1.412,25	0,19%	93,52%	C
7.9	IFAL 7.09	PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO COM VIDRO FUMÊ (1,4x2,1)	UN	R\$ 1.409,54	0,18%	93,71%	C
14.9	IFAL 14.06	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BLENDA- LUMINÁRIA CIRCULAR DE SOBREPOR (2X14W). CORPO EM ALUMÍNIO REPUXADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXI-PÓ NA COR BRANCA. DIFUSOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO JATEADO	UN	R\$ 1.366,46	0,18%	93,89%	C
4.5	92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF 12/2015	KG	R\$ 1.357,00	0,18%	94,07%	C
7.2	IFAL 7.02	BOX DE VIDRO 6MM COM PORTA DE CORRER 1,7x1,9	UN	R\$ 1.232,19	0,16%	94,23%	C
14.3	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	R\$ 1.223,01	0,16%	94,39%	C
9.2.10	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF 06/2018	M	R\$ 1.207,29	0,16%	94,55%	C
8.2.1	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	R\$ 1.173,90	0,15%	94,70%	C
4.2	92876	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF 12/2015	KG	R\$ 1.122,56	0,15%	94,85%	C
4.3	92877	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF 12/2015	KG	R\$ 1.117,19	0,15%	94,99%	C
7.4	IFAL 7.04	PORTA DE MADEIRA DE ABRIR, TIPO PARANÁ 0,80 X 2,10 COM REVESTIMENTO DE LAMINADO MELAMINICO INCLUINDO FERRAGENS E FECHADURA (P3)	UN	R\$ 1.114,92	0,15%	95,14%	C
3.10	IFAL 3.05	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	R\$ 1.050,18	0,14%	95,28%	C
7.1	IFAL 7.01	BOX DE VIDRO 6MM COM PORTA DE CORRER 1,2x1,9	UN	R\$ 1.047,45	0,14%	95,41%	C
11.3.10	74244/1	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIÂMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	M2	R\$ 1.017,47	0,13%	95,55%	C
3.4	92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF 12/2015	KG	R\$ 929,13	0,12%	95,67%	C
8.1.10	08211/ORSE	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, LINHA ASPEN, REF. 1984 C35 DA DECA OU SIMILAR	UN	R\$ 908,39	0,12%	95,79%	C
14.22	IFAL 14.19	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERFILADO PERFURADO (6000X38X38) - CHAPA 16	UN	R\$ 871,17	0,11%	95,90%	C
7.3	IFAL 7.03	BOX DE VIDRO 6MM COM PORTA DE CORRER 1,1x1,9	UN	R\$ 832,07	0,11%	96,01%	C
12.4	98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF 06/2018	M2	R\$ 829,02	0,11%	96,12%	C
8.1.8	IFAL 8.02	BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA DE 1,2X0,45 COM TESTEIRA DE 12CM E RODAMÃO DE 8CM, 01 LAVATÓRIO E EMBUTIR DE LOUÇA BRANCA CONFORME PROJETO INCLUINDO VALVULA E SIFÃO EM METAL CROMADO	UN	R\$ 819,58	0,11%	96,23%	C
1.2.8	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	R\$ 794,54	0,10%	96,33%	C
12.2	98563	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF 06/2018	M2	R\$ 777,68	0,10%	96,43%	C
1.2.1	IFAL 1.05	REMOÇÃO MANUAL DE ÁRVORE INCLUINDO REMOÇÃO DE RAIZ (D<30cm)	UN	R\$ 728,90	0,10%	96,53%	C
1.2.5	IFAL 1.08	REMOÇÃO MANUAL DE ÁRVORE INCLUINDO REMOÇÃO DE RAIZ (D>30cm)	UN	R\$ 728,90	0,10%	96,63%	C
1.2.13	IFAL 1.12	RETRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	R\$ 725,84	0,10%	96,72%	C