
CURVA ABC
Unificado - Obra de Reforma e Ampliação do Campus Viçosa do Instituto Federal de Alagoas (IFAL)



Item	Código	Descrição	und	Valor do serviço	%	% Acumulado	Classificação
17.1	IFAL 17.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO	UN	R\$ 542.878,51	8,25%	8,25%	A
5.5	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	R\$ 461.132,15	7,01%	15,25%	A
13.1.18	05045/ORSE	FORRO DE PVC, EM PLACAS 1,25 X 0,625, COR BRANCA OU PALHA, MARCA MEDABIL OU SIMILAR, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO (PERFÍS), INSTALADO	M2	R\$ 205.235,30	3,12%	18,37%	A
4.5	92454	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	R\$ 191.727,59	2,91%	21,28%	A
13.2.4	IFAL 13.09	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 12 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS, REGULARIZAÇÃO, POLIMENTO E LIMPEZA	M2	R\$ 187.326,46	2,85%	24,13%	A
10.4.1	IFAL 10.08	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO TIPO AERÓBIO (ETE AERÓBIA) PARA VAZÃO DE 50M3/DIA. INCLUSO PROJETOS COMPLEMENTARES DA ETE E OUTORGA.	UN	R\$ 161.861,45	2,46%	26,59%	A
8.9.1	IFAL 8.29	SUBESTAÇÃO DE 2X225 KVA / 13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL	M3	R\$ 158.284,87	2,40%	28,99%	A
13.1.10	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	R\$ 134.726,33	2,05%	31,04%	A
13.1.9	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	R\$ 122.170,30	1,86%	32,90%	A
13.1.16	87271	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	R\$ 98.346,17	1,49%	34,39%	A
19.1.5	10370/ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 30000 BTU/H C/ COMPRESSOR ROTATIVO	UN	R\$ 83.719,62	1,27%	35,66%	A
16.2.8	92398	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	R\$ 83.264,84	1,26%	36,93%	A
14.14	03838/ORSE	JATEAMENTO ABRASIVO EM ESTRUTURAS DE AÇO CARBONO TIPO SA 2.1/2, METAL QUASE BRANCO, COM GRANALHA	M2	R\$ 83.087,59	1,26%	38,19%	A
16.2.3	IFAL 16.2	MURO, H=2,50M, EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO, E= 0,09M, PILARETES EM CONCRETO ARMADO FCK = 20,0MPA A CADA 3,00M, C/ CHAPISCO E REBOCO. (INCLUSIVE FUNDAÇÃO E CINTAS EM CONCRETO E EMBASAMENTO EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO)	М	R\$ 82.832,64	1,26%	39,45%	A
4.37	IFAL 4.09	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PARA PISO OU COBERTURA, H=13CM, PÉ-DIREITO DUPLO, C/ ENCHIMENTO EM BLOCO EPS, H=8CM, FCK=30MPA, 5CM, C/ESCORAMENTO E FERRAGEM NEGATIVA	M2	R\$ 73.936,83	1,12%	40,57%	A
5.1	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	R\$ 73.525,03	1,12%	41,69%	A
6.4	87519	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF _06/2014	M2	R\$ 68.121,01	1,03%	42,72%	A
4.38	IFAL 4.10	RESERVATÓRIO ELEVADO DE CONCRETO ARMADO	UN	R\$ 60.440,37	0,92%	43,64%	A
14.10	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	M2	R\$ 60.223,45	0,91%	44,56%	A
13.2.3	IFAL 13.08	CONTRAPISO EM CONCRETO SIMPLES, E=5 CM, COM SARRAFEAMENTO MANUAL	M2	R\$ 59.752,25	0,91%	45,46%	A
1.2.23	97915	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	МЗХКМ	R\$ 59.105,81	0,90%	46,36%	A
7.14	09072/ORSE	PORTÃO EM FERRO, EM GRADIL METÁLICO, PADRÃO BELGO OU EQUIVALENTE, DE CORRER	M2	R\$ 57.164,79	0,87%	47,23%	A
11.3	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	M2	R\$ 55.957,89	0,85%	48,08%	A

	1			1			
19.2.1	IFAL 19.01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) PLATAFORMA ELEVATÓRIA COM 02 (DUAS) PARADAS, COM DESLOCAMENTO DE ATÉ 04 (QUATRO) METROS, CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 225KG E VELOCIDADE MÍNIMA DE 6M/MIN, ENTRADAS UNILATERAIS, COM ENCLAUSURAMENTO EM ALVENARIA E DIMENSÕES MÍNIMAS DE 0,90M	UN	R\$ 53.269,68	0,81%	48,89%	A
7.28	IFAL 7.35	(LARGURA) E 1,40M (PROFUNDIDADE). BRISE EM PERFIL "C" DE ALUMÍNIO DOBRADO ANODIZADO BRANCO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	M2	R\$ 52.882,54	0,80%	49,69%	A
19.1.7	10372/ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 48000 BTU/H C/ COMPRESSOR ROTATIVO	UN	R\$ 52.227,90	0,79%	50,49%	В
6.7	72133	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 1/2 VEZ (ESPESSURA 30CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA	M2	R\$ 52.152,63	0,79%	51,28%	В
		traco 1:2:8 (cimento, cal e areia) Armação de Pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação				-	В
4.16	92778	TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM ALETAS, PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2 X 16W, REF. C-2359, DA LUSTRES PROJETO	KG	R\$ 51.826,99	0,79%	52,07%	
8.6.3	07798/ORSE	OU SIMILAR, COMPLETA	UN	R\$ 50.711,84	0,77%	52,84%	В
4.6	IFAL 4.01	Montagem e desmontagem de fôrma de viga, sobre parede, pé-direito duplo, em chapa de madeira Resinada, 4 utilizações.	M2	R\$ 49.370,28	0,75%	53,59%	В
4.1	92418	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	R\$ 47.085,61	0,72%	54,30%	В
7.16	94582	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	R\$ 46.914,62	0,71%	55,01%	В
19.1.6	10371/ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 36000 BTU/H C/ COMPRESSOR ROTATIVO)	UN	R\$ 46.619,88	0,71%	55,72%	В
6.2	87503	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014	M2	R\$ 44.493,21	0,68%	56,40%	В
6.16	00191/ORSE	DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO, E=2CM, INCLUSIVE MONTAGEM COM FERRAGENS - REV 02	M2	R\$ 44.110,46	0,67%	57,07%	В
2.4	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	R\$ 42.692,43	0,65%	57,72%	В
7.26	10812/ORSE	GRADIL NYLOFOR3D, MALHA 20X5CM, Ø 5MM 250X203 CM, BELGO OU SIMILAR, INCLUSIVE POSTES (SECÇÃO 60X40MM E H=2,60M) E ACESSÓRIOS	M2	R\$ 40.244,71	0,61%	58,33%	В
4.32	IFAL 4.04	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK= 30 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	М3	R\$ 39.898,58	0,61%	58,93%	В
13.2.9	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF .07/2016	М3	R\$ 38.082,80	0,58%	59,51%	В
12.1	92342	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM	М	R\$ 31.899,00	0,48%	60,00%	В
16.1.3	98510	PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	R\$ 31.865,60	0,48%	60,48%	В
1.1.10	93212	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF 02/2016	M2	R\$ 30.928,68	0,47%	60,95%	В
7.1	08030/ORSE	PORTA EM MADEIRA LEI (IPÊ), LISA, SEMI-ÔCA, 90 X 210CM,COM VISOR DE VIDRO 6MM (50X60CM), INCLUSIVE	UN	R\$ 30.681,26	0,47%	61,42%	В
1.2.11	00016/ORSE	BATENTES E FERRAGENS DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO - REV 01	M2	R\$ 30.664,73	0,47%	61,88%	В
4.17	92779	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF _12/2015	KG	R\$ 30.599,95	0,46%	62,35%	В
19.1.1	10368/ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 9000 BTU/H C/ COMPRESSOR ROTATIVO	UN	R\$ 30.042,96	0,46%	62,80%	В
15.2.4	IFAL 15.15	LICENÇA DE OPERAÇÃO DO IMA, INCLUSIVE TAXAS, PUBLICAÇÕES E RELATÓRIOS	UN	R\$ 29.267,87	0,44%	63,25%	В
2.2	IFAL 2.01	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO.	M3	R\$ 29.091,59	0,44%	63,69%	В
10.3.10	09388/ORSE	TUBO PVC RÍGIDO C/ANEL BORRACHA, SERIE REFORÇADA, P/ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS, D = 150MM CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO	М	R\$ 28.537,78	0,43%	64,12%	В
8.7.27	91926	E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	М	R\$ 28.267,63	0,43%	64,55%	В
14.15	IFAL 14.02	FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METÁLICA, DUAS DEMÃOS, ESPESSURA DE 50 MICRAS POR DEMÃO.	M2	R\$ 28.229,21	0,43%	64,98%	В
9.26	IFAL 9.1	CAMERA BULLET IP RESOLUÇÃO 3MP HD ALIMENTAÇÃO POE TIPO INTELBRAS VIPS3330, OU SUPERIOR EM QUALIDADE					
		TECNICA	UN	R\$ 28.195,65	0,43%	65,41%	В
4.13	92775	armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação	KG	R\$ 28.195,65 R\$ 27.843,06	0,43%	65,41% 65,83%	В
4.13 2.3			UN		1	-	
	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	R\$ 27.843,06	0,42%	65,83%	В
2.3	92775 IFAL 2.02	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 ATERRO MANUAL DE ÁREAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO	KG M3	R\$ 27.843,06 R\$ 27.451,76	0,42%	65,83% 66,25%	В
2.3 7.8	92775 IFAL 2.02 91341	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 ATERRO MANUAL DE ÁREAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	KG M3 M2	R\$ 27.843,06 R\$ 27.451,76 R\$ 26.988,53	0,42% 0,42% 0,41%	65,83% 66,25% 66,66%	B B
2.3 7.8 4.14	92775 IFAL 2.02 91341 92776	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 ATERRO MANUAL DE ÁREAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 CABO BLINDADO PARA ALARME E DETECÇÃO DE INCÉNCIO 4 X 1,5MM/2 DEMOLIÇÃO DE PISO GRANILITE E CERÂMICO, INCLUSIVE CONTRAPISO	KG M3 M2	R\$ 27.843,06 R\$ 27.451,76 R\$ 26.988,53 R\$ 26.443,38	0,42% 0,42% 0,41% 0,40%	65,83% 66,25% 66,66% 67,06%	B B B
2.3 7.8 4.14 12.18	92775 IFAL 2.02 91341 92776 12141/ORSE	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 ATERRO MANUAL DE ÁREAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 CABO BLINDADO PARA ALARME E DETECÇÃO DE INCÉNCIO 4 X 1,5MM2 DEMOLIÇÃO DE PISO GRANILITE E CERÂMICO, INCLUSIVE CONTRAPISO GUARDA-CORPO E CORRIMÃO EM TUBO FERRO GALVANIZADO, ALT=1,10M, COM BARRAS VERTICAIS A CADA 11CM (3/4") E BARRAS HORIZONTAIS (SUPERIOR, INTERMEDIÁRIAS (DUAS) E INFERIOR) DE 1", INCLUSIVE CURVA DE AÇO CARBONO	KG M3 M2 KG M M2	R\$ 27.843,06 R\$ 27.451,76 R\$ 26.988,53 R\$ 26.443,38 R\$ 26.272,80	0,42% 0,42% 0,41% 0,40% 0,40%	65,83% 66,25% 66,66% 67,06% 67,46%	B B B
2.3 7.8 4.14 12.18 1.2.10	92775 IFAL 2.02 91341 92776 12141/ORSE IFAL 1.05	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 ATERRO MANUAL DE ÁREAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 ARMAÇÃO. AF_08/2015 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 CABO BLINDADO PARA ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNCIO 4X 1,5MM2 DEMOLIÇÃO DE PISO GRANILITE E CERÂMICO, INCLUSIVE CONTRAPISO GUARDA-CORPO E CORRIMÃO EM TUBO FERRO GALVANIZADO, ALT=1,10M, COM BARRAS VERTICAIS A CADA 11CM (3/4") E BARRAS HORIZONTAIS (SUPERIOR, INTERMEDIÁRIAS (DUAS) E INFERIOR) DE 1", INCLUSIVE CURVA DE AÇO	KG M3 M2 KG M M2	R\$ 27.843,06 R\$ 27.451,76 R\$ 26.988,53 R\$ 26.443,38 R\$ 26.272,80 R\$ 25.570,04	0,42% 0,42% 0,41% 0,40% 0,40% 0,39%	65,83% 66,25% 66,66% 67,06% 67,46% 67,85%	B B B B B
2.3 7.8 4.14 12.18 1.2.10 7.32	92775 IFAL 2.02 91341 92776 12141/ORSE IFAL 1.05 12596/ORSE	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 ATERRO MANUAL DE ÁREAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 CABO BLINDADO PARA ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNCIO 4 X 1,5MM/2 DEMOLIÇÃO DE PISO GRANILITE E CERÂMICO, INCLUSIVE CONTRAPISO GUARDA-CORPO E CORRIMÃO EM TUBO FERRO GALVANIZADO, ALT=1,10M, COM BARRAS VERTICAIS A CADA 11CM (3/4") E BARRAS HORIZONTAIS (SUPERIOR, INTERMEDIÁRIAS (DUAS) E INFERIOR) DE 1", INCLUSIVE CURVA DE AÇO CARBONO MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 24000 BTU/H C/ COMPRESSOR ROTATIVO	KG M3 M2 KG M M2 KG M M2 M2	R\$ 27.843,06 R\$ 27.451,76 R\$ 26.988,53 R\$ 26.443,38 R\$ 26.272,80 R\$ 25.570,04 R\$ 24.816,21	0,42% 0,42% 0,41% 0,40% 0,40% 0,39% 0,38%	65,83% 66,25% 66,66% 67,06% 67,46% 67,85% 68,23%	B B B B B B B B
2.3 7.8 4.14 12.18 1.2.10 7.32 13.1.11	92775 IFAL 2.02 91341 92776 12141/ORSE IFAL 1.05 12596/ORSE 90406	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 ATERRO MANUAL DE ÁREAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 CABO BLINDADO PARA ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNCIO 4 X 1,5MM2 DEMOLIÇÃO DE PISO GRANILITE E CERÂMICO, INCLUSIVE CONTRAPISO GUARDA-CORPO E CORRIMÃO EM TUBO FERRO GALVANIZADO, ALT=1,10M, COM BARRAS VERTICAIS A CADA 11CM (3/4") E BARRAS HORIZONTAIS (SUPERIOR, INTERMEDIÁRIAS (DUAS) E INFERIOR) DE 1", INCLUSIVE CURVA DE AÇO CARBONO MASSA ŰNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	KG M3 M2 KG M M2 M2 M2 M2	R\$ 27.843,06 R\$ 27.451,76 R\$ 26.988,53 R\$ 26.443,38 R\$ 26.272,80 R\$ 25.570,04 R\$ 24.816,21	0,42% 0,42% 0,41% 0,40% 0,39% 0,38%	65,83% 66,25% 66,66% 67,06% 67,46% 67,85% 68,23%	B B B B B B B B B
2.3 7.8 4.14 12.18 1.2.10 7.32 13.1.11 19.1.4	92775 IFAL 2.02 91341 92776 12141/ORSE IFAL 1.05 12596/ORSE 90406 02360/ORSE	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 ATERRO MANUAL DE ÁREAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 CABO BLINDADO PARA ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNCIO 4 X 1,5MM2 DEMOLIÇÃO DE PISO GRANILITE E CERÂMICO, INCLUSIVE CONTRAPISO GUARDA-CORPO E CORRIMÃO EM TUBO FERRO GALVANIZADO, ALT=1,10M, COM BARRAS VERTICAIS A CADA 11CM (3/4") E BARRAS HORIZONTAIS (SUPERIOR, INTERMEDIÁRIAS (DUAS) E INFERIOR) DE 1", INCLUSIVE CURVA DE AÇO CARBONO MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 24000 BTU/H C/ COMPRESSOR ROTATIVO ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E	KG M3 M2 KG M M2 KG M M2 M2 M M2 M2 M M2 M2 M M2 M	R\$ 27.843,06 R\$ 27.451,76 R\$ 26.988,53 R\$ 26.443,38 R\$ 26.272,80 R\$ 25.570,04 R\$ 24.816,21 R\$ 24.693,83 R\$ 24.187,86	0,42% 0,42% 0,41% 0,40% 0,40% 0,39% 0,38% 0,38%	65,83% 66,25% 66,66% 67,06% 67,46% 67,85% 68,23% 68,60%	B B B B B B B B B
2.3 7.8 4.14 12.18 1.2.10 7.32 13.1.11 19.1.4	92775 IFAL 2.02 91341 92776 12141/ORSE IFAL 1.05 12596/ORSE 90406 02360/ORSE	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 ATERRO MANUAL DE ÁREAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 CABO BLINDADO PARA ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNCIO 4 X 1,5MM2 DEMOLIÇÃO DE PISO GRANILITE E CERÂMICO, INCLUSIVE CONTRAPISO GUARDA-CORPO E CORRIMÃO EM TUBO FERRO GALVANIZADO, ALT=1,10M, COM BARRAS VERTICAIS A CADA 11CM (3/4") E BARRAS HORIZONTAIS (SUPERIOR, INTERMEDIÁRIAS (DUAS) E INFERIOR) DE 1", INCLUSIVE CURVA DE AÇO CARBONO MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 24000 BTU/H C/ COMPRESSOR ROTATIVO ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 P FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 18000 BTU/H C/ COMPRESSOR ROTATIVO ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU	KG M3 M2 KG M M2 M2 M M2 M M2 M M	R\$ 27.843,06 R\$ 27.451,76 R\$ 26.988,53 R\$ 26.443,38 R\$ 26.272,80 R\$ 25.570,04 R\$ 24.816,21 R\$ 24.693,83 R\$ 24.187,86 R\$ 23.967,62	0,42% 0,42% 0,41% 0,40% 0,39% 0,38% 0,38% 0,37% 0,36%	65,83% 66,25% 66,66% 67,06% 67,46% 67,85% 68,23% 68,60% 68,97% 69,33%	B B B B B B B B B B B B
2.3 7.8 4.14 12.18 1.2.10 7.32 13.1.11 19.1.4 12.12 19.1.3 4.22	92775 IFAL 2.02 91341 92776 12141/ORSE IFAL 1.05 12596/ORSE 90406 02360/ORSE 95746	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 ATERRO MANUAL DE ÁREAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 CABO BLINDADO PARA ALARME E DETECÇÃO DE INCÉNCIO 4 X 1,5MM2 DEMOLIÇÃO DE PISO GRANILITE E CERÂMICO, INCLUSIVE CONTRAPISO GUARDA-CORPO E CORRIMÃO EM TUBO FERRO GALVANIZADO, ALT=1,10M, COM BARRAS VERTICAIS A CADA 11CM (3/4") E BARRAS HORIZONTAIS (SUPERIOR, INTERMEDIÁRIAS (DUAS) E INFERIOR) DE 1", INCLUSIVE CURVA DE AÇO CARBONO MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONBIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 24000 BTU/H C/ COMPRESSOR ROTATIVO ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 18000 BTU/H C/ COMPRESSOR ROTATIVO ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 18000 BTU/H C/ COMPRESSOR ROTATIVO ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 18000 BTU/H C/ COMPRESSOR ROTATIVO ARMAÇÃO. AF_11/2016_P FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 18000 BTU/H C/ COMPRESSOR ROTATIVO ARMAÇÃO DE LAIS DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAIE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M³, PÉ-DIREITO DUPLO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAIE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M³, PÉ-DIREITO DUPLO,	KG M3 M2 KG M M2 KG M M2 M2 M M2 M2 UN M UN	R\$ 27.843,06 R\$ 27.451,76 R\$ 26.988,53 R\$ 26.443,38 R\$ 26.272,80 R\$ 25.570,04 R\$ 24.816,21 R\$ 24.693,83 R\$ 24.187,86 R\$ 23.836,68	0,42% 0,42% 0,41% 0,40% 0,40% 0,39% 0,38% 0,38% 0,36% 0,36%	65,83% 66,25% 66,66% 67,06% 67,46% 67,85% 68,23% 68,60% 68,97% 69,33% 69,70% 70,06%	B B B B B B B B B B B B B B B B B B B
2.3 7.8 4.14 12.18 1.2.10 7.32 13.1.11 19.1.4 12.12 19.1.3 4.22 4.9	92775 IFAL 2.02 91341 92776 12141/ORSE IFAL 1.05 12596/ORSE 90406 02360/ORSE 95746 02359/ORSE 92785	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 ATERRO MANUAL DE ÁREAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 CABO BLINDADO PARA ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNCIO 4 X 1,5MM2 DEMOLIÇÃO DE PISO GRANILITE E CERÂMICO, INCLUSIVE CONTRAPISO GUARDA-CORPO E CORRIMÃO EM TUBO FERRO GALVANIZADO, ALT=1,10M, COM BARRAS VERTICAIS A CADA 11CM (3/4") E BARRAS HORIZONTAIS (SUPERIOR, INTERMEDIÁRIAS (DUAS) E INFERIOR) DE 1", INCLUSIVE CURVA DE AÇO CARBONO MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 24000 BTU/H C/ COMPRESSOR ROTATIVO ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 18000 BTU/H C/ COMPRESSOR ROTATIVO ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CALCHER DE BOMBEIA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 CONCRETAGEM DE BOMBEIA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	MS KG M3 M2 KG M M2 M2 M M2 M M2 M M2 M M2 M M2	R\$ 27.843,06 R\$ 27.451,76 R\$ 26.988,53 R\$ 26.443,38 R\$ 26.272,80 R\$ 25.570,04 R\$ 24.816,21 R\$ 24.816,21 R\$ 24.893,83 R\$ 24.187,86 R\$ 23.967,62 R\$ 23.838,48 R\$ 23.836,68 R\$ 23.002,98	0,42% 0,42% 0,41% 0,40% 0,39% 0,38% 0,38% 0,36% 0,36% 0,36%	65,83% 66,25% 66,66% 67,06% 67,46% 67,85% 68,23% 68,97% 69,33% 69,70% 70,06% 70,41%	B B B B B B B B B B B B B B B B B B B
2.3 7.8 4.14 12.18 1.2.10 7.32 13.1.11 19.1.4 12.12 19.1.3 4.22 4.9 3.11	92775 IFAL 2.02 91341 92776 12141/ORSE IFAL 1.05 12596/ORSE 90406 02360/ORSE 95746 02359/ORSE 92785 92508	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 ATERRO MANUAL DE ÁREAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 CABO BLINDADO PARA ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNCIO 4 X 1,5MM2 DEMOLIÇÃO DE PISA GRANILITE E CERÂMICO, INCLUSIVE CONTRAPISO GUARDA-CORPO E CORRIMÃO EM TUBO FERRO GALVANIZADO, ALT=1,10M, COM BARRAS VERTICAIS A CADA 11CM (3/4") E BARRAS HORIZONTAIS (SUPERIOR, INTERMEDIÁRIAS (DUAS) E INFERIOR) DE 1", INCLUSIVE CURVA DE AÇO CARBONO MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BESTONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 24000 BTU/H C/ COMPRESSOR ROTATIVO ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 18000 BTU/H C/ COMPRESSOR ROTATIVO ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 18000 BTU/H C/ COMPRESSOR ROTATIVO ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 12/2015 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M³, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015 CONCRETAGEM DE BOLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF .06/2017	M3 M2 KG M M2 M2 M M2 M M2 M M2 M M2 M M M2 M	R\$ 27.843,06 R\$ 27.451,76 R\$ 26.988,53 R\$ 26.443,38 R\$ 26.272,80 R\$ 25.570,04 R\$ 24.816,21 R\$ 24.693,83 R\$ 24.187,86 R\$ 23.967,62 R\$ 23.838,48 R\$ 23.002,98 R\$ 22.703,77	0,42% 0,42% 0,41% 0,40% 0,40% 0,39% 0,38% 0,38% 0,36% 0,36% 0,36% 0,36% 0,36%	65,83% 66,25% 66,66% 67,06% 67,46% 67,85% 68,23% 68,60% 68,97% 69,33% 69,70% 70,06% 70,41% 70,75%	B B B B B B B B B B B B B B B B B B B
2.3 7.8 4.14 12.18 1.2.10 7.32 13.1.11 19.1.4 12.12 19.1.3 4.22 4.9 3.11 14.16	92775 IFAL 2.02 91341 92776 12141/ORSE IFAL 1.05 12596/ORSE 90406 02360/ORSE 95746 02359/ORSE 92785 92508 96557 02316/ORSE	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 ATERRO MANUAL DE ÁREAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 CABO BLINDADO PARA ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNCIO 4 X 1,5MM2 DEMOLIÇÃO DE PISA O GRANILITE E CERÂMICO, INCLUSIVE CONTRAPISO GUARDA-CORPO E CORRIMÃO EM TUBO FERRO GALVANIZADO, ALT=1,10M, COM BARRAS VERTICAIS A CADA 11CM (3/4") E BARRAS HORIZONTAIS (SUPERIOR, INTERMEDIÁRIAS (DUAS) E INFERIOR) DE 1", INCLUSIVE CURVA DE AÇO CARBONO MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BESTONEIRA 4001, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 24000 BTU/H C/ COMPRESSOR ROTATIVO ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 18000 BTU/H C/ COMPRESSOR ROTATIVO ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 18000 BTU/H C/ COMPRESSOR ROTATIVO ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 12/2015 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIGA. AF 12/2015 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS TINTA ESMALTE SINTÉTICO, E = 35 MICRONS P/ DEMÃO	MS KG M3 M2 KG M M2 M2 M M2 M M2 M M2 M M2 M M2	R\$ 27.843,06 R\$ 27.451,76 R\$ 26.988,53 R\$ 26.443,38 R\$ 26.272,80 R\$ 25.570,04 R\$ 24.816,21 R\$ 24.693,83 R\$ 24.187,86 R\$ 23.967,62 R\$ 23.838,48 R\$ 23.836,68 R\$ 22.703,77 R\$ 22.133,83	0,42% 0,42% 0,41% 0,40% 0,40% 0,39% 0,38% 0,38% 0,36% 0,36% 0,36% 0,36% 0,34%	65,83% 66,25% 66,66% 67,06% 67,46% 67,85% 68,23% 68,60% 68,97% 69,33% 69,70% 70,06% 70,41% 70,75% 71,09%	B B B B B B B B B B B B B B B B B B B
2.3 7.8 4.14 12.18 1.2.10 7.32 13.1.11 19.1.4 12.12 19.1.3 4.22 4.9 3.11	92775 IFAL 2.02 91341 92776 12141/ORSE IFAL 1.05 12596/ORSE 90406 02360/ORSE 95746 02359/ORSE 92785 92508	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 ATERRO MANUAL DE ÁREAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 CABO BLINDADO PARA ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNCIO 4 X 1,5MM2 DEMOLIÇÃO DE PISA GRANILITE E CERÂMICO, INCLUSIVE CONTRAPISO GUARDA-CORPO E CORRIMÃO EM TUBO FERRO GALVANIZADO, ALT=1,10M, COM BARRAS VERTICAIS A CADA 11CM (3/4") E BARRAS HORIZONTAIS (SUPERIOR, INTERMEDIÁRIAS (DUAS) E INFERIOR) DE 1", INCLUSIVE CURVA DE AÇO CARBONO MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BESTONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 24000 BTU/H C/ COMPRESSOR ROTATIVO ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 18000 BTU/H C/ COMPRESSOR ROTATIVO ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 18000 BTU/H C/ COMPRESSOR ROTATIVO ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 12/2015 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M³, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015 CONCRETAGEM DE BOLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF .06/2017	M3 M2 KG M M2 M2 M M2 M M2 M M2 M M2 M M M2 M	R\$ 27.843,06 R\$ 27.451,76 R\$ 26.988,53 R\$ 26.443,38 R\$ 26.272,80 R\$ 25.570,04 R\$ 24.816,21 R\$ 24.693,83 R\$ 24.187,86 R\$ 23.967,62 R\$ 23.838,48 R\$ 23.002,98 R\$ 22.703,77	0,42% 0,42% 0,41% 0,40% 0,40% 0,39% 0,38% 0,38% 0,36% 0,36% 0,36% 0,36% 0,36%	65,83% 66,25% 66,66% 67,06% 67,46% 67,85% 68,23% 68,60% 68,97% 69,33% 69,70% 70,06% 70,41% 70,75%	B B B B B B B B B B B B B B B B B B B

4.33	IFAL 4.05	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	М3	R\$ 21.270,40	0,32%	72,40%	В
15.2.1	IFAL 15.12	AVALIAÇÃO E ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL, COMPATIBILIZAÇÃO, ELABORAÇÃO DE PROJETO "AS BUILT" E ELABORAÇÃO DO MANUAL DE USO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS EDIFICAÇÕES (CONFORME ABNT NBR 14037).	UN	R\$ 21.112,25	0,32%	72,72%	В
4.31	IFAL 4.02	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	М3	R\$ 20.378,80	0,31%	73,03%	В
10.5.4	IFAL 3.03	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA PAREDE DE CONCRETO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES.	M2	R\$ 20.374,10	0,31%	73,34%	В
14.9	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	R\$ 20.252,11	0,31%	73,65%	В
3.5	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	R\$ 20.070,15	0,30%	73,95%	В
1.2.6	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO	M2	R\$ 19.528,98	0,30%	74,25%	В
13.1.17	91924 09083/ORSE	FORRO ACÚSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL C/PERFIL "T" EM AÇO, MARCA "SONEX" OU SIMILAR, INSTALADO	M M2	R\$ 19.344,51 R\$ 18.920,93	0,29%	74,55% 74,83%	В
3.10	96558	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	R\$ 18.428,41	0,28%	75,11%	В
7.15	94569	AF_11/2016 JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO),	M2	R\$ 17.526,14	0,27%	75,38%	В
15.2.6	IFAL 15.17	COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UN	R\$ 17.476,90	0,27%	75,64%	В
5.6	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	R\$ 17.380,00	0,26%	75,91%	В
		CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.				-	
13.1.3	87879	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_06/2014 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES.	M2	R\$ 17.203,41	0,26%	76,17%	В
4.12	95938	AF_01/2017	M2	R\$ 17.018,01	0,26%	76,43%	В
4.35	IFAL 4.07	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	М3	R\$ 16.959,09	0,26%	76,69%	В
7.17	85010	CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO	M2	R\$ 16.765,14	0,25%	76,94%	В
3.9	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	R\$ 16.754,58	0,25%	77,20%	В
7.27	IFAL 7.34	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO ANODIZADO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA	М	R\$ 16.558,08	0,25%	77,45%	В
8.1.4	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _12/2015	М	R\$ 16.524,70	0,25%	77,70%	В
8.7.23	08072/ORSE	CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXÍVEL UNIPOLAR 120MM² - 0,6KV/1KV/90°	М	R\$ 16.342,40	0,25%	77,95%	В
13.1.8	87535	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M2	R\$ 16.069,19	0,24%	78,19%	В
12.24	12018/ORSE	DETECTOR DE FUMAÇA ÓPTICO ENDEREÇÁVEL, MODELO VRE-F, MARCA VERIN OU SIMILAR	UN	R\$ 16.045,16	0,24%	78,43%	В
7.18	84959	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 6MM LUMINÁRIA 01 PÉTALA, P/ILUMINAÇÃO PÚBLICA, C/LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250W, INCL.REATOR,	M2	R\$ 15.692,45	0,24%	78,67%	В
8.6.10	03927/ORSE	IGNITOR,CAPACITOR E SUPORTE EM TUBO AÇO GALV, FAEL LUCE, REF MIRA VTP 40402 (OU SIMILAR)	UN	R\$ 15.442,38	0,23%	78,91%	В
13.1.5	02797/ORSE 87887	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TUDLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0.60 X 0.60 X 0.60M CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AE_06/2014	M2	R\$ 15.415,92 R\$ 14.665,17	0,23%	79,14% 79,36%	В
10.6.1.1	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	R\$ 14.555,20	0,22%	79,59%	В
14.1	07725/ORSE	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	R\$ 14.409,02	0,22%	79,80%	В
4.15	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	R\$ 14.390,38	0,22%	80,02%	С
13.2.1	11472/ORSE	REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA	M2	R\$ 13.782,58	0,21%	80,23%	С
8.4.2	08696/ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 100 X 75 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR)	UN	R\$ 13.743,84	0,21%	80,44%	C
7.2	91314	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO	UN	R\$ 13.721,04	0,21%	80,65%	С
14.7	88495	FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	R\$ 13.657,69	0,21%	80,86%	С
8.7.32	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E		R\$ 13.636,67	0,21%	81,06%	С
13.2.2	68053	INSTALAÇÃO. AF_12/2015 FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS.	M2	R\$ 13.532,74	0,21%	81,27%	С
		ronnecimento/instalacao lona pastica preta, para impermeabilizacao, espessora 150 micras. CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M			-	С
9.25	98294	AF_03/2018 MURETA, H=40CM, EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO, E= 0,09M, PILARETES EM CONCRETO ARMADO FCK =	M	R\$ 13.187,94	0,20%	81,47%	·
16.2.2	IFAL 16.1	20,0MPA A CADA 3,00M, C/ CHAPISCO E REBOCO. (INCLUSIVE FUNDAÇÃO EM CONCRETO E EMBASAMENTO EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO)	М	R\$ 13.143,69	0,20%	81,67%	С
2.6	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	R\$ 13.127,26	0,20%	81,87%	С
4.7	92456	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	R\$ 12.843,21	0,20%	82,06%	С
8.6.2	08068/ORSE	LUMINÁRIA HERMÉTICA DE SOBREPOR, 2X32W, COM CORPO EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA E PINTADA ELETROSTACIMANETE, REFLETOR FACETADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE, DA LUMICENTER. REF. CH02-S232 OU SIMILAR, COMPLETA	UN	R\$ 12.737,04	0,19%	82,26%	С
11.6	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	M2	R\$ 12.653,62	0,19%	82,45%	С
8.6.6	03166/ORSE	LUMINÁRIA 04 PÉTALAS, P/ILUMINAÇÃO PÚBLICA, C/LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250W, INCL.REATOR, IGNITOR, CAPACITOR E SUPORTE EM TUBO AÇO GALV, FAEL LUCE, REF MIRA VTP 40487 (OU SIMILAR)	UN	R\$ 12.309,08	0,19%	82,64%	С
8.7.37	08070/ORSE	CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXÍVEL UNIPOLAR 25MM² - 0,6KV/1KV/90°	М	R\$ 12.181,95	0,19%	82,82%	С
11.4	98563	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF 06/2018	M2	R\$ 12.176,48	0,18%	83,01%	С
8.6.1	00673/ORSE	LUMINIÁRIA CALHA SOBREPOR P/LAMP.FLUORESCENTE 2X32W, COMPLETA, INCLUSIVE REATOR ELETRÔNICO E LÂMPADA	un	R\$ 11.842,32	0,18%	83,19%	С
3.8	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	R\$ 11.818,93	0,18%	83,37%	C
13.2.11	04864/ORSE	PISO TÁTIL DIRECIONAL E DE ALERTA, EM CONCRETO COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 30X30CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M2	R\$ 11.510,66	0,17%	83,54%	С
		•	•	•	-		

		FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4					
3.4	96535	UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	R\$ 11.461,42	0,17%	83,72%	С
16.2.6	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	М	R\$ 11.404,19	0,17%	83,89%	С
8.5.5	04536/ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 38 X 38 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR)	М	R\$ 11.324,80	0,17%	84,06%	С
13.1.1	87872	CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014	M2	R\$ 11.253,53	0,17%	84,23%	С
13.1.2	87911	CHAPISCO APLICADO SOMENTE NA ESTRUTURA DE CONCRETO DA FACHADA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014	M2	R\$ 11.143,31	0,17%	84,40%	С
19.1.2	10369/ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 12000 BTU/H C/ COMPRESSOR ROTATIVO	UN	R\$ 11.082,48	0,17%	84,57%	С
5.8	00304/ORSE	RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM	М	R\$ 10.641,07	0,16%	84,73%	С
8.7.28	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	М	R\$ 10.629,59	0,16%	84,89%	С
15.2.2	IFAL 15.13	DOCUMENTAÇÃO DE GESTÃO DA SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (PCMAT, PPRA E PCMSO) E PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (PGRCC)	UN	R\$ 10.601,94	0,16%	85,05%	С
4.18	92780	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	R\$ 10.328,09	0,16%	85,21%	С
1.2.16	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	R\$ 10.268,80	0,16%	85,37%	С
14.6	88494	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	R\$ 10.252,32	0,16%	85,52%	С
13.1.15	87270	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	R\$ 10.249,19	0,16%	85,68%	С
16.2.4	IFAL 16.06	BANCO COM FLOREIRA EM ALVENARIA (1,80 X 1,80 M) - EXCLUSIVE ASSENTO E PINTURA	UN	R\$ 9.652,08	0,15%	85,82%	C
6.18	08228/ORSE	PEITORIL GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 2 CM TOTEM DUPLA FACE EM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA, REVESTIMENTO EM ACM. SÍMBOLO E LETREIRO TIPO	M2	R\$ 9.648,88	0,15%	85,97%	С
15.1.4	IFAL 15.06	IOTEM DUPLA FACE EM ESTRUTURA METALICA GALVANIZADA, REVESTIMENTO EM ACM. SIMBOLD E LETREIRO TIPO BLOCOS SOBREPOSTOS. CHAPA COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E PINTURA AUTOMOTIVA, APLICAÇÃO DE VERNIZ DE PROTEÇÃO UV. BASE DE CONCRETO. DIMENSÃO 1,4X6,0X0,30M. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. VER PROJETO DE COMUNICAÇÃO VISUAL.	UN	R\$ 9.421,20	0,14%	86,11%	С
8.3.4	IFAL 8.21	TOMADA DUPLA APARENTE 2P + T	UN	R\$ 9.347,20	0,14%	86,26%	С
10.2.5	01533/ORSE	TUBO PVC RÍGIDO C/ANEL BORRACHA, SERIE NORMAL, P/ESGOTO PREDIAL, D = 150MM	M	R\$ 9.276,94	0,14%	86,40%	C
14.8 8.10.7	88488 10908/ORSE	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 BARRA DE AÇO REDONDA RE-BAR - 3/8" X 3,00M	M2 UN	R\$ 9.097,73 R\$ 9.057,84	0,14%	86,54% 86,67%	C
6.14	93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	R\$ 8.932,36	0,14%		С
15.2.10	02423/ORSE	MASTRO TRIPLO EM TUBO FERRO GALVANIZADO TELESCÓPICO P/BANDEIRA ALT= 7M (3M X 2" + 4M X 1 1/2")	UN	R\$ 8.853,45	0,14%	86,81% 86,94%	С
10.6.3.5	85005	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	M2	R\$ 8.709,53	0,13%	87,08%	C
		ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2",				-	
12.3	IFAL 12.01	MANGUEIRA DE INCÊNDIO TIPO 2 15M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO JATO REGULÁVEL EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	R\$ 8.658,85	0,13%	87,21%	С
9.31	07384/ORSE	FIXAÇÃO DE ELETROCALHAS COM VERGALHÃO (TIRANTE) COM ROSCA TOTAL Ø 1/4"X1000MM (MARVITEC REF. 1431 OU SIMILAR) MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA	М	R\$ 8.552,41	0,13%	87,34%	С
4.3	92420	DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	R\$ 8.447,91	0,13%	87,47%	С
10.6.4.2 11.2	10759/ORSE 74106/001	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	M2 M2	R\$ 8.263,97 R\$ 8.139,32	0,13% 0,12%	87,59% 87,71%	C C
13.1.4	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_06/2014	M2	R\$ 8.083,58	0,12%	87,84%	С
10.2.4	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	М	R\$ 8.002,71	0,12%	87,96%	С
10.5.11	IFAL 3.05	CONCRETAGEM DE PAREDE DE CONCRETO, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	R\$ 7.799,50	0,12%	88,08%	С
14.5	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	R\$ 7.441,22	0,11%	88,19%	С
15.2.11	08539/ORSE	ESCADA MARINHEIRO, COM DEGRAUS EM BARRA REDONDA DE 3/4", GUARDA-CORPO EM BARRA CHATA DE 1 1/2" X	М	R\$ 7.403,73	0,11%	88,30%	С
10.6.4.1	03163/ORSE	1/4" E PATAMAR(1,05 X 0,95M) EM CHAPA EXPANDIDA DE 1/4" TAMPO DE BALCÃO EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM	M2	R\$ 7.395,09	0,11%	88,42%	C
11.5	98564	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018	M2	R\$ 7.253,30	0,11%	88,53%	С
3.6	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	R\$ 7.231,49	0,11%	88,64%	С
8.7.36	09204/ORSE	CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXÍVEL UNIPOLAR 16MM² - 0,6KV/1KV/90°	М	R\$ 7.195,50	0,11%	88,74%	С
6.10	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	М	R\$ 7.194,89	0,11%	88,85%	С
8.6.8	07742/ORSE	POSTE DECORATIVO EM ALUMINIO PRETO COM 1 GLOBO LEITOSO, REF.PJ-30/1, CLARÃO OU SIMILAR, INCLUSIVE LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 23W TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.	UN	R\$ 7.186,14	0,11%	88,96%	С
10.3.11	89512	AF_12/2014	М	R\$ 7.053,15	0,11%	89,07%	С
4.29	95945	ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_01/2017 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES QUE OU	KG	R\$ 7.013,01	0,11%	89,18%	С
5.11	IFAL 5.07	IGUAIS A 6,00 M E MENORES QUE 8,00 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, COM REUTILIZAÇÃO DE MADEIRA PROVENIENTE DE RETIRADA DE ESTRUTURA DE COBERTA	UN	R\$ 7.009,87	0,11%	89,28%	С
9.29	IFAL 9.4	PONTO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO - 2P COM CERTIFICAÇÃO	UN	R\$ 6.927,60	0,11%	89,39%	С
9.27	IFAL 9.2	CAMERA SPEED DOME IP RESOLUÇÃO 2MP, ZOOM OTICO 30X ALIMENTAÇÃO POE TIPO INTELBRAS VIPES230, OU SUPERIOR EM QUALIDADE TECNICA	UN	R\$ 6.889,23	0,10%	89,49%	С
8.7.31	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	М	R\$ 6.754,27	0,10%	89,60%	С
1.2.2	97624	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	М3	R\$ 6.726,11	0,10%	89,70%	С
6.1	87495	alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de Paredes com área líquida menor que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em Betoneira. Af_06/2014	M2	R\$ 6.617,59	0,10%	89,80%	С
14.11 10.3.18	74065/002 IFAL 10.06	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO CAIXA DE AREIA 80X80X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	M2 UN	R\$ 6.554,04 R\$ 6.551,76	0,10% 0,10%	89,90% 90,00%	C C
				•			

7.23		TELA GALVANIZADA MOSQUITEIRO EM QUADRO DIM. 1,0X1,0M, FORMADO POR CANTONEIRA ALUMINIO1"X1/8"+	1				
7.25	11732/ORSE	BARRA CHATA ALUMINIO 7/8"X1/8"	M2	R\$ 6.503,25	0,10%	90,10%	С
	11445/ORSE	GRADIL TELADO PARA SUBESTAÇÃO, CONFECCIONADO EM TUBO GALVANIZADO DE 38,10MM, TELA GALVANIZADA DE 1/2", FIO 12, COM PINTURA PRETA FOSCA	M2	R\$ 6.481,87	0,10%	90,19%	С
13.1.6	87527	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	R\$ 6.371,96	0,10%	90,29%	C
13.2.12	09117/ORSE	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 24 X 11,6 CM, E=9MM, LINHA SPORT, PLACA EXTRUDADA, GAIL, REF. 1009 OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M2	R\$ 6.371,07	0,10%	90,39%	С
10.5.7	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	R\$ 6.352,32	0,10%	90,48%	C
8.7.34	09205/ORSE	CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXÍVEL UNIPOLAR 10MM² - 0,6KV/1KV/90°	М	R\$ 6.325,90	0,10%	90,58%	С
4.36	IFAL 4.08	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PARA PISO OU COBERTURA, H=13CM, PÉ-DIREITO SIMPLES, C/ ENCHIMENTO EM BLOCO EPS, H=8CM, FCK=30MPA, 5CM, C/ESCORAMENTO E FERRAGEM NEGATIVA	M2	R\$ 6.319,93	0,10%	90,68%	C
12.21	IFAL 12.03	QUADRO DE COMANDO PARA 2 BOMBAS DE INCENDIO DE 5 CV, TRIFÁSICA, 380 VOLTS, COM CHAVE SELETORA, ACIONAMENTO MANUAL / AUTOMÁTICO	UN	R\$ 6.152,79	0,09%	90,77%	С
9.3	00762/ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 100 X 50 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR)	М	R\$ 6.139,10	0,09%	90,86%	С
5.9	IFAL 5.05	FABRICAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PILAR EM MADEIRA EM BLOCO DE FUNDAÇÃO (60X70X50CM), COM REUTILIZAÇÃO DE MADEIRA PROVENIENTE DE RETIRADA DE ESTRUTURA DE COBERTA	UN	R\$ 6.040,32	0,09%	90,96%	C
18.6	IFAL 18.06	REDE FRIGORÍGENA PARA SPLIT 36000 E 48000 BTUS (<10M)	М	R\$ 5.959,16	0,09%	91,05%	C
10.3.6	89865	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	М	R\$ 5.953,57	0,09%	91,14%	C
12.28	11820/ORSE	CENTRAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL DE INCENDIO COM SISTEMA P/ ATÉ 250 DISPOSITIVOS, MARCAL VERIN OU SIMILAR, MODELO VRE-250 C/ BATERIA DE 12V E 7AMPERES	UN	R\$ 5.944,20	0,09%	91,23%	С
13.1.14	87269	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	R\$ 5.738,88	0,09%	91,31%	C
2.5 15.2.15	96527 02450/ORSE	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 LIMPEZA GERAL	M3 M2	R\$ 5.697,44 R\$ 5.690,70	0,09%	91,40% 91,49%	C C
10.5.10	92787	armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou	KG	R\$ 5.690,70 R\$ 5.611,56	0,09%	91,49%	C
10.5.10	08211/ORSE	SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, LINHA ASPEN, REF. 1984 C35 DA DECA OU SIMILAR	UN	R\$ 5.511,56 R\$ 5.589,18	0,09%	91,57%	C
12.11	95802	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE -	UN	R\$ 5.574,36	0,08%	91,74%	С
8.5.1	09987/ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P CURVA HORIZONTAL 38 X 38 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° (REF.: MOPA OU SIMILAR)	UN	R\$ 5.527,40	0,08%	91,83%	С
8.6.4	IFAL 8.20	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM DIFUSOR, QUADRADA, PARA LÂMPADA COMPACTA ELETRÔNICA, 1 X 15W, LINHA ZURI, REF. RE 1250/1, DA REVOLUZ OU SIMILAR	UN	R\$ 5.502,96	0,08%	91,91%	С
10.2.39	IFAL 10.05	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO 100X100X80CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UN	R\$ 5.457,04	0,08%	91,99%	С
13.1.12	IFAL 13.02	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 10X10.	M2	R\$ 5.418,49	0,08%	92,07%	С
8.10.8	07904/ORSE	CLIPS 3/8" PARA HASTE DE ATERRAMENTO GALVANIZADA REF:TEL-5238 - REV - 02	UN	R\$ 5.358,00	0,08%	92,16%	C
13.2.7 3.12	09717/ORSE IFAL 3.02	DEGRAU DE ESCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L=32CM, COM 3 FRISOS ANTIDERRAPANTE ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO CERAMICO FURADO (E=19 CM)	M M2	R\$ 5.220,60 R\$ 5.138,64	0,08%	92,24% 92,31%	C C
13.1.7	87531	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M2	R\$ 5.057,25	0,08%	92,39%	С
8.1.5	03767/ORSE	DUTO CORRUGADO FLEXÍVEL EM PEAD Ø = 2", TIPO KANALEX OU SIMILAR, LANÇADO DIRETAMENTE NO SOLO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO	М	R\$ 5.055,28	0,08%	92,47%	С
10.2.41	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	R\$ 5.027,25 R\$ 5.026,60	0,08%	92,54%	C C
7.21	00171/ORSE	COBOGÓ DE CIMENTO, COM ÚNICO FURO, DIM: 20 X 20CM CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO	M2		0,08%	92,62%	
8.7.30	91927	E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	R\$ 4.990,48	0,08%	92,70%	С
9.28	IFAL 9.3	PONTO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO - 1P COM CERTIFICAÇÃO LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO	UN	R\$ 4.943,25	0,08%	92,77%	C
12.10	92347	E INSTALAÇÃO. AF <u>12/2015</u> CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E	UN	R\$ 4.873,90	0,07%	92,84%	С
10.6.1.3	86937	SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	R\$ 4.833,54	0,07%	92,92%	С
6.21 18.5	IFAL 6.05 IFAL 18.05	SUPORTE DE CONDENSADOR DE AR EM ALVENARIA REDE FRIGORÍGENA PARA SPLIT 30000 BTUS	UN M	R\$ 4.831,80 R\$ 4.820,30	0,07%	92,99% 93,06%	C C
12.26	IFAL 12.02	BOMBA SCHNEIDER MOD BPI, 5CV, C/MOTOR ELÉTRICO, SUCÇÃO E RECALQUE D=2 1/2" X 2 1/2" (INCENDIO)	UN	R\$ 4.782,69	0,07%	93,14%	С
1.2.15	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	R\$ 4.767,08	0,07%	93,21%	C
18.7	IFAL 18.07	REDE FRIGORÍGENA PARA SPLIT 48000 BTUS (>10M)	М	R\$ 4.711,50	0,07%	93,28%	С
10.7.4	IFAL 10.72	TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1 1/2 " (42 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS	М	R\$ 4.668,63	0,07%	93,35%	С
10.1.31	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	М	R\$ 4.597,64	0,07%	93,42%	С
10.3.21 10.6.3.7	93358 08974/ORSE	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 BANCO ARTICULADO PARA BANHO COM PÉS DE APOIO 700X450MM (P/DEFICIENTES)	M3 UN	R\$ 4.521,17 R\$ 4.492,08	0,07%	93,49% 93,56%	C C
10.2.2	89712	BANCO ARTICUCADO PARA BANNO COM PES DE APOLO 700X450MM (P)DEFICIENTES) TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANTÁRIO. AF 12/2014	M	R\$ 4.492,08 R\$ 4.399,83	0,07%	93,63%	С
	87511	alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida menor que 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em	M2	R\$ 4.300,92	0,07%	93,69%	С
6.3	08613/ORSE	BETONEIRA. AF. 06/2014 CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO (ALTURA = 0,92 M), COM BARRAS VERTICAIS A CADA 2.00M (1 1/2"), BARRA HORIZONTAL INTERMEDIÁRIA (1 1/4") E BARRA HORIZONTAL SUPERIOR (1 1/4")	М	R\$ 4.298,11	0,07%	93,76%	C
6.3 7.31	00013/01132			R\$ 4.216,85	0,06%	93,82%	С
7.31 6.11	93188	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	М				
7.31 6.11 10.1.60	93188 83647	BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 1,5HP	UN	R\$ 4.177,20	0,06%	93,88%	C
7.31 6.11	93188	BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 1,5HP LUMINARIA AUTÓNOMA DE EMERGENCIA 2 X 55W			0,06%		
7.31 6.11 10.1.60 12.16 10.2.37	93188 83647 07860/ORSE IFAL 10.03	BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 1,5HP LUMINARIA AUTÔNOMA DE EMERGENCIA 2 X 55W CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UN UN UN	R\$ 4.177,20 R\$ 4.157,12 R\$ 4.138,29	0,06%	93,88% 93,95% 94,01%	C C
7.31 6.11 10.1.60 12.16	93188 83647 07860/ORSE	BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 1,5HP LUMINARIA AUTÔNOMA DE EMERGENCIA 2 X 55W CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM	UN	R\$ 4.177,20 R\$ 4.157,12	0,06%	93,88% 93,95%	C C

	1	Transporting of Michael of the Colon Michael of the Colon		ı			
5.10	IFAL 5.06	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES QUE OU IGUAIS A 3,00 M E MENORES QUE 6,00 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, COM REUTILIZAÇÃO DE MADEIRA PROVENIENTE DE RETIRADA DE ESTRUTURA	UN	R\$ 3.744,75	0,06%	94,25%	С
6.17	96359	DE COBERTA PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF .06/2017. P	M2	R\$ 3.642,78	0,06%	94,31%	С
1.2.14	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	R\$ 3.631,22	0,06%	94,36%	С
10.6.4.4	07784/ORSE	RODOPIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, H = 10 CM, E= 2CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I,	М	R\$ 3.581,88	0,05%	94,42%	С
12.4	72554	COM ACABAMENTO ABOLEADO EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	R\$ 3.500,55	0,05%	94,47%	С
1.2.22	72898	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	R\$ 3.492,49	0,05%	94,52%	C
10.2.38	IFAL 10.04	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO 80X80X80CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UN	R\$ 3.488,87	0,05%	94,58%	С
13.1.13	87268	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	R\$ 3.488,05	0,05%	94,63%	С
3.2	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	M2	R\$ 3.484,27	0,05%	94,68%	C
10.6.4.3	09719/ORSE	TESTEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, H=10CM, ESP=2CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I	М	R\$ 3.400,09	0,05%	94,73%	C
5.7	IFAL 5.04	CALHA EM CONCRETO ARMADO	М	R\$ 3.380,62	0,05%	94,78%	С
10.5.12	IFAL 4.07	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	М3	R\$ 3.331,17	0,05%	94,84%	С
10.1.1	01031/ORSE	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM P/ ÁGUA, D = 50 MM (1 1/2")	М	R\$ 3.261,11	0,05%	94,88%	С
15.1.5	IFAL 15.07	LETREIRO EM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA PRETA (16 LETRAS). DIMENSÃO 0,50X7,00X0,03M. APLICAÇÃO: FACHADA PRINCIPAL, BLOCO AUDITÓRIO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. VER PROJETO DE COMUNICAÇÃO VISUAL.	UN	R\$ 3.140,48	0,05%	94,93%	С
15.1.1	IFAL 15.01	PLACA EM ACRÍLICO PURO TIPO CRISTAL, ESPESSURA 3MM FIXADA COM FITA VHB 3M - DUPLA FACE DE ESPUMA ACRÍLICA ESPESSURA 1,1MM, COM LETREIROS EM PINTURA AUTOMOTIVA OU RECORTE DE VINIL ADESIVO. DIMENSÃO 40X10CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	R\$ 3.140,25	0,05%	94,98%	С
7.3	91313	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	R\$ 3.115,76	0,05%	95,03%	C
8.7.2	IFAL 8.17	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	UN	R\$ 2.998,52	0,05%	95,07%	С
8.2.2 12.6	93358 83635	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M3 UN	R\$ 2.990,88 R\$ 2.979,48	0,05%	95,12% 95,16%	C
6.13	93196	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF .03/2016	M	R\$ 2.939,87	0,04%	95,21%	С
18.3	IFAL 18.03	REDE FRIGORÍGENA PARA SPLIT 18000 BTUS	M	R\$ 2.907,84	0,04%	95,25%	С
		TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU					С
10.2.3	89713	RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	М	R\$ 2.903,25	0,04%	95,30%	
15.2.5 8.7.1	IFAL 15.16 IFAL 8.15	ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES – CONCRETO DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS CLASSE II MENOR IGUAL A 20KVA	UN	R\$ 2.893,85 R\$ 2.881,20	0,04%	95,34% 95,38%	C
6.6	87493	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014		R\$ 2.826,30	0,04%	95,43%	С
1.2.20	00042/ORSE	APICOAMENTO TOTAL DE REBOCO COM PONTEIRAS/TALHADEIRAS	M2	R\$ 2.807,94	0,04%	95,47%	С
8.3.5 8.6.9	IFAL 8.22 IFAL 8.37	TOMADA SIMPLES APARENTE 2P + T	UN	R\$ 2.785,74 R\$ 2.760,42	0,04%	95,51%	C C
15.1.3	IFAL 15.03	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL. DIMENSÃO 0,50X0,80CM. SUPORTE EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO Ø2"X3,50M DE ALTURA PINTADO COM TINTA PRETO FOSCO. APLICAÇÃO: ESTACIONAMENTO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	R\$ 2.760,42	0,04%	95,55% 95,60%	С
10.3.15	89509	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014	М	R\$ 2.718,89	0,04%	95,64%	С
10.6.3.3	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO	UN	R\$ 2.710,72	0,04%	95,68%	С
8.5.7	09668/ORSE	FIXAÇÃO. AF_10/2016 SAPATA EXTERNA 4 FUROS PARA PERFILADO, 38 X 38 MM, REF. CKP 131 OU SIMILAR	UN	R\$ 2.687,14	0,04%	95,72%	C
8.1.10	IFAL 8.38	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24	UN	R\$ 2.635,50	0,04%	95,76%	С
14.13	73924/002	DISJUNTORES DIN, 100 A (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	R\$ 2.630,54	0,04%	95,80%	С
6.8	93200	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF 03/2016	M	R\$ 2.621,62	0,04%	95,84%	С
		TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.			- 1	•	
10.6.2.3	86915 IFAL 15.10	AF_12/2013 LETREIRO EM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA PRETA.(20 LETRAS). DIMENSÃO 0,35/ 0,25X2,00X0,03M. APLICAÇÃO:	UN	R\$ 2.618,73 R\$ 2.617,00	0,04%	95,88% 95,92%	С
10.3.12	89578	ACESSO PRINCIPAL BLOCO BIBLIOTECA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. VER PROJETO DE COMUNICAÇÃO VISUAL. TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS		R\$ 2.596,50	0,04%	95,96%	C
5.4	55960	PLUVIAIS. AF_12/2014 IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	M2	R\$ 2.588,45	0,04%	96,00%	С
8.10.9	10729/ORSE	FIXADOR UNIVERSAL ESTANHADO PARA CABOS 16 A 70MM2 - FORNECIMENTO	UN	R\$ 2.563,38	0,04%	96,04%	C
13.2.13	09542/ORSE	RODAPÉ EM PLACA EXTRUDADA, GAIL OU SIMILAR, DIM. 240X100X9MM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO	М	R\$ 2.512,46	0,04%	96,07%	С
10.1.40	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	R\$ 2.491,20	0,04%	96,11%	С
8.7.35 10.6.3.12	11570/ORSE 08492/ORSE	CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), FLEXÍVEL, 6,0MM², 1KV / 90° C BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=80CM, D=1 1/2", JACKWAL OU SIMILAR	M UN	R\$ 2.486,99 R\$ 2.452,80	0,04%	96,15% 96,19%	C
10.3.19	IFAL 10.07	TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM FUROS PARA CAIXAS 80X80X7CM	UN	R\$ 2.446,08	0,04%	96,22%	C
12.2	92353	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO.	UN	R\$ 2.427,39	0,04%	96,26%	С
1.2.3	97625	AF_12/2017	M3	R\$ 2.413,76	0,04%	96,30%	С
8.1.7	IFAL 8.34	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN	R\$ 2.397,85	0,04%	96,33%	С
15.2.12	IFAL 15.18	BICICLETÁRIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO Ø = 3" ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAIE -	UN	R\$ 2.391,77	0,04%	96,37%	С
8.1.3	91867	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	М	R\$ 2.377,74	0,04%	96,41%	С
		PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	R\$ 2.350,72	0,04%	96,44%	С

	ı	DICO TAL TARILA CORRIDA DE AMARCIDA ESPECCIDA ACCAL FIVADO EM DECAS DE AMARCIDA E ACCENTADO EM		ı	1		
13.2.5	73655	PISO EM TABUA CORRIDA DE MADEIRA ESPESSURA 2,5CM FIXADO EM PECAS DE MADEIRA E ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO/AREIA)	M2	R\$ 2.345,66	0,04%	96,48%	C
10.2.40	11334/ORSE	CAIXA DE GORDURA 0.60 X 0.60 X 0.60M	UN	R\$ 2.334,00	0,04%	96,51%	C
18.4	IFAL 18.04	REDE FRIGORÍGENA PARA SPLIT 24000 BTUS	М	R\$ 2.316,79	0,04%	96,55%	С
10.6.1.4	10345/ORSE	MICTÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM SIFÃO INTEGRADO, ENGATE FLEXIVEL CROMADO 1/2", REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO DE FIXAÇÃO	UN	R\$ 2.313,32	0,04%	96,58%	C
12.25	12140/ORSE	ABRACADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 1"	UN	R\$ 2.222,55	0,03%	96,62%	С
15.2.3	IFAL 15.14	Ensaios, testes e supervisão técnica das tubulações de gás, inclusive certificado de garantia de que Todos os serviços foram executados de acordo com as especificações de projeto (com adequações e	UN	R\$ 2.202,07	0,03%	96,65%	С
10.5.9	92785	COMPATIBILIZAÇÕES QUANDO NECESSÁRIAS) E NORMAS VIGENTES. ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_1Z/2015	KG	R\$ 2.188,62	0,03%	96,68%	C
7.12	09736/ORSE	BARRA ANTIPÂNICO SIMPLES SEM CHAVE PARA UMA PORTA REF. MH2585 OU SIMILAR	UN	R\$ 2.157,04	0,03%	96,72%	С
6.9	93186	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	М	R\$ 2.097,84	0,03%	96,75%	C
12.19	11824/ORSE	SIRENE AÚDIO-VISUAL 120DB PARA ALARME DE INCÊNDIO,ENDEREÇÁVEL	UN	R\$ 2.097,30	0,03%	96,78%	С
10.6.3.1	12511/ORSE	DISPENSER, EM PLÁSTICO, PARA PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO	UN	R\$ 2.086,40	0,03%	96,81%	C
8.3.12	IFAL 8.8	CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	R\$ 2.045,85	0,03%	96,84%	С
7.4	08204/ORSE	PORTA EM MADEIRA DE LEI, DE CORRER, LISA, SEMI-ÔCA 0,90X2,10M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	UN	R\$ 2.036,42	0,03%	96,87%	C C
10.6.2.2 8.7.33	86900 08348/ORSE	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), FLEXÍVEL, 4,0MM², 1KV / 90º C	UN M	R\$ 2.024,28 R\$ 2.006,29	0,03%	96,91% 96,94%	C
6.7.33	08348/ON3L		IVI	11,5 2.000,25	0,0370	70,7470	
15.1.6	IFAL 15.08	LETREIRO EM AÇO GALVANIZADO COM PINTURA PRETA (19 LETRAS). DIMENSÃO 0,375X1,90/ 7,75X0,03M. APLICAÇÃO: FACHADA PRINCIPAL, BLOCO AUDITÓRIO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. VER PROJETO DE COMUNICAÇÃO VISUAL.	UN	R\$ 1.988,92	0,03%	96,97%	C
2.1	79473	CORTE E ATERRO COMPENSADO	M3	R\$ 1.988,75	0,03%	97,00%	C
12.17 8.1.1	12016/ORSE 91902	ACIONADOR MANUAL ENDEREÇAVEL - MODELO AME-2 DA VERIN OU SIMILAR, TIPO "APERTE AQUI" CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM	UN	R\$ 1.957,41 R\$ 1.951,11	0,03%	97,03% 97,06%	C C
13.2.10	98681	LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO		R\$ 1.891,80	0,03%	97,08%	C
	IFAL 6.04	DA ARGAMASSA. AF_06/2018			0,03%	97,11%	С
6.20 7.19	74136/003	PRATELEIRA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E=5,0 CM (INCLUSIVE INSTALAÇÃO E SUPORTE DE CONCRETO) PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA, LARGA COM ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL	M2 M2	R\$ 1.853,83 R\$ 1.850,81	0,03%	97,11%	C
	, ,130,003	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE			0,0370	71,1770	
5.3	IFAL 5.03	FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, COM REUTILIZAÇÃO DE MADEIRA PROVENIENTE DE RETIRADA DE ESTRUTURA DE COBERTA		R\$ 1.848,29	0,03%	97,17%	С
10.7.3	IFAL 10.71	TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1 1/4 " (35 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS	IVI	R\$ 1.843,19	0,03%	97,20%	C
10.2.42	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	R\$ 1.831,50	0,03%	97,22%	С
10.1.43	89984	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF 12/2014	UN	R\$ 1.819,82	0,03%	97,25%	C
7.6	11183/ORSE	PORTA EM CHAPA LISA DE ALUMÍNIO, TIPO VAI-VEM, COM VISOR DE VIDRO, INCLUSIVE DOBRADIÇA	M2	R\$ 1.808,65	0,03%	97,28%	С
7.5		PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 1.60 X 2.10 M, INCLUSIVE BATENTE E FERRAGENS	UN	R\$ 1.758,26	0,03%	97,31%	С
1.1.5	41598	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	R\$ 1.751,03	0,03%	97,33%	
12.8	92357	TĒ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE	UN	R\$ 1.736,90	0,03%	97,36%	
10.1.33	90373	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALAÇÃO AF 12/2014 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E	UN	R\$ 1.705,05	0,03%	97,39%	С
10.1.2	89402	INSTALAÇÃO. AF_12/2014	М	R\$ 1.666,34	0,03%	97,41%	С
10.3.22	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	R\$ 1.647,13	0,03%	97,44%	C
14.4	88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	R\$ 1.638,20	0,02%	97,46%	C
3.3	IFAL 3.01 IFAL 8.25	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM VIGAS BALDRAME INTERRUPTOR DUPLO 10A, 250V, PARA SOBREPOR	M2 UN	R\$ 1.609,40 R\$ 1.606,96	0,02%	97,49% 97,51%	C C
8.3.8 4.28	95944	ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO		R\$ 1.606,96 R\$ 1.601,50	0,02%	97,51%	С
10.6.1.2	86942	AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2017 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO		R\$ 1.601,11	0,02%	97,56%	С
-		POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -	-		-		
9.14	91871	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	М	R\$ 1.553,55	0,02%	97,58%	С
10.6.3.11	12133/ORSE	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=70CM, D=1 1/2", JACKWAL OU SIMILAR	UN	R\$ 1.536,88	0,02%	97,61%	С
8.10.1	96977	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	М	R\$ 1.530,36	0,02%	97,63%	С
1.1.4	IFAL 1.01	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO	MÊS	R\$ 1.530,24	0,02%	97,65%	C
9.19	09669/ORSE	PERFILADO, PRÉ-ZINCADO A FOGO, PERFURADO 38 X 38 X 6000MM	М	R\$ 1.524,11	0,02%	97,67%	С
		MÃO-FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70 KG, BRANCO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.					
12.27	95573	AF_11/2016	UN	R\$ 1.519,62	0,02%	97,70%	С
10.6.3.4	04287/ORSE	DISPENSER PARA TOALHA INTERFOLHADA	UN	R\$ 1.518,40	0,02%	97,72%	C
8.10.3	72315	TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E	UN	R\$ 1.507,95	0,02%	97,74%	<u>C</u>
10.1.3	89403	INSTALAÇÃO. AF_12/2014	М	R\$ 1.499,12	0,02%	97,77%	С
8.8.1	IFAL 8.28	QUADRO DE COMANDO PARA AS BOMBAS DE USO E REUSO	UN	R\$ 1.495,75	0,02%	97,79%	С
10.2.24	89778	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM	UN	R\$ 1.495,54	0,02%	97,81%	C
15.2.14	97915	RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 01/2018	МЗХКМ	R\$ 1.475,80	0,02%	97,83%	C
8.1.11	IFAL 8.39	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 36 DISJUNTORES DIN, 100 A (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN	R\$ 1.458,38	0,02%	97,86%	C
7.22	01768/ORSE	BASCULANTE EM MADEIRA DE LEI, TIPO PIVOTANTE	M2	R\$ 1.449,21	0,02%	97,88%	С
10.3.20	72285	CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	R\$ 1.444,80	0,02%	97,90%	С
1.2.19	97657	REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM	UN	R\$ 1.438,88	0,02%	97,92%	С
10.6.1.5	86922	REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	R\$ 1.436,48	0,02%	97,94%	С
10.5.15	98555	VALVULA METALICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	M2	R\$ 1.436,29	0,02%	97,97%	C
10.3.13	50333	Entire is as a system of sor an role constant and any as a constant of interior and interior, 3 dentals. AF_00/2018	1417	11.430,23	0,0270	71,7170	

	ı	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE DIOCOS CEDÂMICOS FURADOS NA VEDESAL DE 40/40/2004 JEDESCURA 400M DE	1	Т			
6.5	87481	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014		R\$ 1.434,40	0,02%	97,99%	С
1.2.1	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	М3	R\$ 1.426,18	0,02%	98,01%	С
18.1	IFAL 18.01	REDE FRIGORÍGENA PARA SPLIT 9000 BTUS	М	R\$ 1.415,21	0,02%	98,03%	C
12.22	11852/ORSE	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40° CM, EM PVC *2° MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	R\$ 1.400,49	0,02%	98,05%	С
8.4.1	11294/ORSE	EMENDA INTERNA 100 X 75 MM COM BASE LISA PERFURADA PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	UN	R\$ 1.383,29	0,02%	98,07%	C
8.7.3	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	R\$ 1.365,21	0,02%	98,09%	С
8.4.7	00723/ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4" (REF. VL 33 VALEMAM OU SIMILAR)	UN	R\$ 1.363,20	0,02%	98,11%	С
14.12	74064/002	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), UMA DEMAO	M2	R\$ 1.337,81	0,02%	98,14%	C
10.5.1	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	М	R\$ 1.325,14	0,02%	98,16%	С
14.18	IFAL 14.03	CAIACÃO SOBRE REVESTIMENTO ÁSPERO COM ADOÇÃO DE FIXADOR, DUAS DEMÃOS	M2	R\$ 1.321,61	0,02%	98,18%	С
12.5	73775/002	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	R\$ 1.317,96	0,02%	98,20%	C
8.7.7	93667	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	R\$ 1.310,10	0,02%	98,22%	С
8.7.14	09685/ORSE	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 250 A COM CAIXA MOLDADA 10 KA	UN	R\$ 1.290,94	0,02%	98,23%	C
10.2.7	IFAL 10.02	CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	R\$ 1.280,75	0,02%	98,25%	C
1.1.3	73822/002	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	M2	R\$ 1.252,41	0,02%	98,27%	С
8.4.3	12578/ORSE	SAÍDA PARA PERFILADO 38X38MM (MOPA OU SIMILAR)	UN	R\$ 1.252,04	0,02%	98,29%	C
8.1.2	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	М	R\$ 1.244,60	0,02%	98,31%	C
10.7.22	09093/ORSE	REGULADOR DE BAIXA PRESSÃO, D=15MM, TIPO FISHER, CLASSE 300, 2º ESTÁGIO (INSTALAÇÃO GÁS)	UN	R\$ 1.243,10	0,02%	98,33%	C
9.23	08996/ORSE	CONDULETE EM PVC RIGIDO, P/ELETRODUTO D=1/2" E 3/4", SEM TAMPA (MODELOS: C,E,LB,LL,LR), TIGRE OU SIMILAR - REV. 01	UN	R\$ 1.242,99	0,02%	98,35%	С
8.4.6	11285/ORSE	CURVA HORIZONTAL 100 X 75 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° (REF.: MOPA OU SIMILAR)	UN	R\$ 1.242,67	0,02%	98,37%	С
8.1.16	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	R\$ 1.214,40	0,02%	98,39%	С
1.2.4	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	R\$ 1.213,74	0,02%	98,40%	С
8.1.13	12231/ORSE	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 48 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES	UN	R\$ 1.198,64	0,02%	98,42%	C
7.24	09714/ORSE	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PORTA PARA PAREDE DRYWALL (GESSO ACARTONADO), SEMI-OCA, INCLUSIVE CAIXÃO EM MADEIRA E FERRAGENS - 80 X 210 CM (P4.1)	UN	R\$ 1.177,66	0,02%	98,44%	С
3.7	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	R\$ 1.175,70	0,02%	98,46%	С
1.1.9	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	R\$ 1.143,00	0,02%	98,48%	C
9.36	95730	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO I INSTALAÇÃO. AF_11/2016 P	М	R\$ 1.112,53	0,02%	98,49%	С
8.2.3	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	R\$ 1.089,62	0,02%	98,51%	С
10.3.1	89584	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014	UN	R\$ 1.088,68	0,02%	98,53%	С
8.6.7	10362/ORSE	POSTE DECORATIVO COM 02 PÉTALAS, EM AÇO GALVANIZADO COM DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE TEMPERADO, REF. PT-301/2, DA ALADIN OU SIMILAR, COM 3,00M, INCLUSIVE LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 150W	UN	R\$ 1.081,46	0,02%	98,54%	С
10.7.25	IFAL 10.84	ISOLAMENTO DE TUBULAÇÃO DE COBRE COM COM FITA ANTICORROSIVA 50MMx10M	М	R\$ 1.059,40	0,02%	98,56%	С
6.15	04458/ORSE	DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA MICTÓRIOS, POLIDO, E=2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO - REV 02	M2	R\$ 1.056,41	0,02%	98,57%	С
10.1.39	89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	R\$ 1.056,40	0,02%	98,59%	С
4.23	92786	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	R\$ 1.049,97	0,02%	98,61%	С
10.7.29	IFAL 10.87	ENVELOPE DE CONCRETO PARA TUBOS ENTERRADOS	M3	R\$ 1.042,77	0,02%	98,62%	C
10.2.1	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	М	R\$ 1.038,20	0,02%	98,64%	С
1.1.2	73859/002	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M2	R\$ 1.006,67	0,02%	98,65%	С
12.14	94499	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	R\$ 994,80	0,02%	98,67%	С
9.30	09522/ORSE	SUPORTE HORIZONTAL 100 X 50 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)	UN	R\$ 993,00	0,02%	98,68%	С
10.2.33	89784	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF .12/2014	UN	R\$ 987,66	0,02%	98,70%	С
	03704						
10.2.22	89753	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA QUI RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	R\$ 970,28	0,01%	98,71%	C
10.2.22 8.7.29		RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E	UN M	R\$ 970,28 R\$ 964,80	0,01%	98,71% 98,73%	С
	89753	RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014					
8.7.29	89753 91930	RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	R\$ 964,80	0,01%	98,73%	С
8.7.29 12.7	89753 91930 97599	RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM	M	R\$ 964,80 R\$ 963,22	0,01%	98,73% 98,74%	C C
8.7.29 12.7 10.1.58	89753 91930 97599 94497	RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1/2 " (15 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS	M UN UN	R\$ 964,80 R\$ 963,22 R\$ 962,78	0,01% 0,01% 0,01%	98,73% 98,74% 98,76%	C C
8.7.29 12.7 10.1.58	89753 91930 97599 94497 89744	RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1/2 " (15 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E	M UN UN UN	R\$ 964,80 R\$ 963,22 R\$ 962,78 R\$ 948,15	0,01% 0,01% 0,01% 0,01%	98,73% 98,74% 98,76% 98,77%	C C C
8.7.29 12.7 10.1.58 10.2.15 10.7.1	89753 91930 97599 94497 89744 IFAL 10.69	RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1/2 " (15 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M UN UN UN M	R\$ 964,80 R\$ 963,22 R\$ 962,78 R\$ 948,15 R\$ 944,55	0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01%	98,73% 98,74% 98,76% 98,77% 98,79% 98,80%	C C C C
8.7.29 12.7 10.1.58 10.2.15 10.7.1	89753 91930 97599 94497 89744 IFAL 10.69	RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1/2 " (15 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E	M UN UN UN	R\$ 964,80 R\$ 963,22 R\$ 962,78 R\$ 948,15	0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01%	98,73% 98,74% 98,76% 98,77% 98,79%	C C C C
8.7.29 12.7 10.1.58 10.2.15 10.7.1 10.1.34 8.7.15	89753 91930 97599 94497 89744 IFAL 10.69 89362 09687/ORSE	RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1/2 " (15 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS EMEDICINAIS JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 63 A COM CAIXA MOLDADA 10 KA TÉ HORIZONTAL 38 X 38 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR) HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M UN UN UN UN UN UN UN	R\$ 964,80 R\$ 963,22 R\$ 962,78 R\$ 948,15 R\$ 944,55 R\$ 936,12 R\$ 928,20	0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01%	98,73% 98,74% 98,76% 98,77% 98,79% 98,80% 98,81%	C C C C C
8.7.29 12.7 10.1.58 10.2.15 10.7.1 10.1.34 8.7.15 8.5.2	89753 91930 97599 94497 89744 IFAL 10.69 89362 09687/ORSE 09985/ORSE	RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1/2 " (15 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS EMEDICINAIS JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 63 A COM CAIXA MOLDADA 10 KA TÊ HORIZONTAL 38 X 38 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	M UN	R\$ 964,80 R\$ 963,22 R\$ 962,78 R\$ 948,15 R\$ 944,55 R\$ 936,12 R\$ 926,64	0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01%	98,73% 98,74% 98,76% 98,77% 98,79% 98,80% 98,81% 98,83%	C C C C C C C

Description 1977 1977 1978 1978 1979	4.8	92507	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO	M2	R\$ 881,50	0,01%	98,87%	С
1.13			DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF, 12/2015 BARRA DE APOIO. PARA LAVATÓRIO. TRES LADOS. FIXA. EM ACO INOX. L= 40X 60CM. D=1 1/4". JACKWAL OU SIMILAR	UN		- 1	-	
1.73 PRIA 1985 MANIENDE PRIA 1990		•				· ·	*	
18.1.1.2. 1.0. 1.								
Part	10.2.19	01636/ORSE	JUNÇAO SIMPLES EM PVC RIGIDO C/ ANEIS, PARA ESGOTO PRIMARIO, DIAM =100 X 50MM	UN	R\$ 860,43	0,01%	98,92%	C
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	10.5.8	96548			R\$ 858,00	0,01%	98,93%	С
2022 MANT-REGIST ESSENCTION COLD FEED AND COLD MANT-REGIST SERVICES. V. V. V. V. V. V. V.	10.1.41	94495		UN	R\$ 846,72	0,01%	98,95%	С
1935 1939 National Microsian Microsian Commissional Symbols (1939) National Commissional Symbols (1939) National	10.5.14	74106/001	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	M2	R\$ 830,28	0,01%	98,96%	C
1.15 1.000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.000000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.0000000 1.0000000 1.0000000 1.00000000 1.0000000 1.00000000 1.00000000 1.000000000 1.0000000000	10.5.5	92510		M2	R\$ 829,84	0,01%	98,97%	С
	8.4.5	12528/ORSE	TÊ VERTICAL DESCIDA LATERAL 100 X 50 MM, LISO, ZINCADO, PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)	UN	R\$ 827,07	0,01%	*	
1.10 1.10	8.10.6	96988	:	UN	R\$ 789,70	0,01%	99,00%	C
19.23 19.00 19.0	8.1.15	91996	AF_12/2015	UN	R\$ 775,00	0,01%	99,01%	С
MAINTERNAME DESCRIPTION OF STATES DESCRIPTION OF	16.2.7	94274	DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	М	R\$ 774,36	0,01%	99,02%	С
1,999/1006 ROBUSTO CONTRIVENDED COLOR STATE PERIND COLUMBRIA DE CONTRIVENDE D	10.2.13	89724	RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	R\$ 773,72	0,01%	99,03%	С
19.14 19.00 19.0	12.30	11894/ORSE	X 0.35M, COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO 0,40 X 0,60 E FUNDO COM BRITA	UN	R\$ 759,51	0,01%	99,04%	С
1.17 1941 LTD 1945/62 PROVIDENCE PROTECTION 1975			DISJUNTORES DIN, 100 A (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)			, i	-	
1.000 0055								
1.00-10.00 1.0	1.1.7	IFAL 1.02	LIGAÇAO PROVISORIA DE ESGOTO	MÊS	R\$ 744,92	0,01%	99,08%	С
10.13 10.2	7.9	12060/ORSE		M2	R\$ 741,83	0,01%	99,09%	С
BALE	10.1.30	89357		М	R\$ 740,88	0,01%	99,10%	С
19.1.1.5 19.1.1.5	8.7.9	93669		UN	R\$ 738,80	0,01%	99,11%	С
10.1.16 10.1.17 10.1	8.1.9	IFAL 8.36	DISJUNTORES DIN, 100 A (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN	R\$ 737,88	0,01%	99,12%	С
12122/OSES BARRADE APOID, RETA, PAN, EDWAGO MOST, LABORD, DELTAP, JACKWAR OU SIMILAR UN R5 719,75 0,011% 99,16% C			INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014			-	-	
10.159 94498 REGISTRO DE GAVETA BIBUTO, LATÃO, ROSCÁVIL, 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁQUA DE EDIFICAÇÃO QUE N. 85716,28 0,01% 99,17% C. 0,000 0,000								
10.1.99 94-999 POSSUA RESERVATIONED DE RIBRA/RIBROCHENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF _06/2016	7.10	12122/ORSE	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/2", JACKWAL OU SIMILAR	UN	R\$ /19,/5	0,01%	99,16%	C
10.1.27 IFAL 10.01 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TUDIOS, DIM. INT. = 0.40 X.0.40 X.0.40 M.COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO UN RS 708,76 0,01% 99,19% C 10.6.3.10 1212/JOISE GARRA DE APOLO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, 1-60CM, DE 1/27; JACKWALO US MILIAR UN RS 705,66 0,01% 99,20% C 10.6.2.11 12409/OSES COMPUTE TO PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL EN 25 MM (3/47), APARENTE - FORNECIMENTO E UN RS 703,50 0,01% 99,21% C 10.6.2.11 12409/OSES CUBA REDONA INOX, 9 = 30CM, COM SIFAC CROMADO E ENGATE UN RS 702,66 0,01% 99,22% C 10.6.2.41 12409/OSES CUBA REDONA INOX, 9 = 30CM, COM SIFAC CROMADO E ENGATE UN RS 702,66 0,01% 99,22% C 10.6.2.41 12409/OSES CUBA REDONA INOX, 9 = 30CM, COM SIFAC CROMADO E ENGATE UN RS 685,44 0,01% 99,23% C 10.6.2.41 1869/OSE TORNERA CROMADO LONGA, DE PARABEL, 1/2° CU 3/47, PARAB PIA DE COZINHA, PADRÃO MEDIO - FORNECIMENTO E UN RS 685,44 0,01% 99,23% C 10.6.2.41 1869/OSE RISTALAÇÃO, DE FARABEDO 10MM, INCOLOR, INCLUSIVE FERRAGENS DE FIXAÇÃO, PUXADOR SIMPLES E M2 RS 682,84 0,01% 99,23% C 10.6.2.51 1860 LOCAÇÃO DE PARAMENTAÇÃO AF 10/2018 UN RS 680,80 0,01% 99,23% C 10.7.2.1 IFAL 15.19 DENOUÇÃO MECANIZADO DE GRBA PRINCIPALE COMPLEMENTARES) UN RS 680,80 0,01% 99,23% C 10.7.2.1 OS992/ONSE REGULADO ORADO SE ALTRA PERSÃO, DE CASA DO REMANO DE ESCANGA OU BRAMA DE DESCANGA OU BRAMA DE SEGOTO SANITÁRIO AF 12/2014 UN RS 688,92 0,01% 99,23% C 10.7.18 IFAL 15.02 AVIVADOR SETA PATES DE DESCANGA OU BRAMA DE DESCANGA OU BRAMA DE SEGOTO SANITÁRIO AF 12/2014 UN RS 688,92 0,01% 99,39% C 10.5.6 99544 ARMAÇÃO DE BLOCA, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZADO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEN AF 06/2017 KG RS 640,50 0,01% 99,33% C 10.5.6 99546 ARMAÇÃO DE BLOCA, VIGA BA	10.1.59	94498		UN	R\$ 716,28	0,01%	99,17%	С
10.6.3.10 12121/ORSE BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, I-60CM, D-1 1/2", JACKWAL OU SIMILIAR UN R\$ 705.50 0.01% 99.20% C								
9.24 95805 CONDULETE DE PICE, TIPO B, PANA ELETEROUTO DE PICE SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E UN R5 703,50 0,01% 99,21% C INSTALAÇÃO AC 11/2016 106.2.1 12409/DRSE CIUBA REDONDA INOX, Ø - 30CM, COM SFÃO CROMADO E CINCATE UN R5 702,96 0,01% 99,22% C 106.2.4 88912 UN R5 702,96 10,01% 199,22% C 106.2.4 88912 INDIVIDUAL COMPANIA DE CONTROL MAN (100 PC) AND	10.1.27	IFAL 10.01	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS, DIM. INT. = 0.40 X 0.40 X 0.40M COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UN	R\$ 708,70	0,01%	99,19%	C
19.6.2.1 12409/ORSE CUBA REDONA HOV, 6; 9 30CM, COM SIFÃO CROMADO E ENGATE	10.6.3.10	12121/ORSE	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=60CM, D=1 1/2", JACKWAL OU SIMILAR	UN	R\$ 706,64	0,01%	99,20%	C
10.6.2.1 12409/ORSE CUBA REDONDA NOX, Ø. 30CM, COM SIFÃO CROMADO E ENGATE UN R. 5702,96 0,01% 99,23% C	0.24	05005	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E	LINI	DĆ 703 FO	0.010/	00.210/	C
10.6.2.4 86912 TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTOE UN R\$ 685,44 0,01% 99,23% C	9.24	95805		UN	K\$ 703,50	0,01%	99,21%	
INSTALAÇÃO M. 12/2013 INSTALAÇÃO AF 12/2013 INSTALAÇÃO AF 12/2014 INSTALAÇÃO AF 12/2014 INSTALAÇÃO INSTALAÇÃ	10.6.2.1	12409/ORSE		UN	R\$ 702,96	0,01%	99,22%	C
1.7.21 1.7.22 1	10.6.2.4	86912	INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	R\$ 685,44	0,01%	99,23%	С
15.2.5 99064 DCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF. 10/2018 M. R\$ 680,48 D.0.19% 99.26% C	7.7	11556/ORSE		M2	R\$ 682,84	, i	-	
1.2.11 FAL 15.19 DEMOUÇÃO MECANIZADA DE BARBACÃO DE OBRA (PRINCIPAL E COMPLEMENTARES) UN R. 5676,86 0,01% 99,27% C				UN	R\$ 680,80			С
10.2.16 89731								С
10.7.16 89/51 RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF, 12/2014 UN R5 657,30 0,01% 99,28% C	1.2.21	IFAL 15.19			R\$ 676,86	0,01%	99,27%	C
8.1.6 00371/ORSE			RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN		-	-	
10.7.18 IFAL 10.82 VALVULA ESFERA 1/2" UN R\$ 658,08 0,01% 99,31% C 15.1.2 IFAL 15.02 PLACA EM ACRÍLICO PURO TIPO CRISTAL, ESPESSURA 5MM FIXADA NO PILAR OU PAREDE, COM LETREIROS EM PINTURA AUTOMOTIVA OU RECORTE DE VINIL ADESIVO. DIMENSÃO 50X50CM (PD 01 E PD2). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 10.5.6 96544 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG R\$ 640,50 0,01% 99,33% C 12.15 92890 UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN R\$ 632,04 0,01% 99,34% C 10.5.16 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 R\$ 620,51 0,01% 99,35% C 8.7.13 09034/ORSE DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 150 A COM CAIXA MOLDADA 10 KA UN R\$ 617,98 0,01% 99,36% C 5.2 IFAL 5.02 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, COM REUTILIZAÇÃO DE MADEIRA PROVENIENTE DE RETIRADA DE ESTRUTURA DE COBERTA 8.7.20 IFAL 8.43 DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 32A UN R\$ 597,94 0,01% 99,37% C 8.1.65 96987 BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UN R\$ 590,90 0,01% 99,39% C 8.1.8 IFAL 8.35 OUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMARENTO TRIPASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORS DIN, 100 A (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO). E INSTALAÇÃO DISJUNTORS DIN, 100 A (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) UN R\$ 560,45 0,01% 99,41% C 9.12 91884 IFAL 8.35 OUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMARENTO TRIPASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORS DIN, 100 A (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) E INSTALAÇÃO DISJUNTORS DIN, 100 A (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) UN R\$ 560,45 0,01% 99,41% C 10.1.28 9338 E SCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 M3 R\$ 5559,83 0,01% 99,43% C						.,	,	
15.1.2 IFAL 15.02 PLACA EM ACRÍLICO PURO TIPO CRISTAL, ESPESSURA SMM FIXADA NO PILAR OU PAREDE, COM LETREIROS EM PINTURA AUTOMOTIVA OU RECORTE DE VINIL ADESIVO. DIMENSÃO 50X50CM (PD 01 E PD2). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 10.5.6 96544 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG R\$ 640,50 0,01% 99,33% C 12.15 92890 UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS DO PROMICIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 10.5.16 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 R\$ 632,04 0,01% 99,35% C 10.5.16 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 R\$ 620,51 0,01% 99,35% C 10.5.16 93382 IFAL 5.02 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 150 A COM CAINA MOLDADA 10 KA UN R\$ 617,98 0,01% 99,36% C 5.2 IFAL 5.02 COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, COM REUTILIZAÇÃO DE MADEIRA PROVENIENTE DE RETIRADA DE ESTRUTURA DE COBERTA 8.7.20 IFAL 8.43 DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 32A UN R\$ 597,94 0,01% 99,38% C 9.4 07878/ORSE EMENDA INTERNA 100 X 50 MM COM BASE LISA PERFURADA PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR) UN R\$ 599,90 0,01% 99,39% C 8.1.8 IFAL 8.35 DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR SIAO PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UN R\$ 590,90 0,01% 99,41% C 9.12 91884 IFAL 8.35 DAS METÁLICA PARA MASTRO 1½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UN R\$ 590,90 0,01% 99,41% C 10.1.28 93358 ESCAVAÇÃO MADUAL DE VALA COM PROFUNDIDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 M3 R\$ 559,83 0,01% 99,42% C 10.1.28 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 UN R\$ 559,83 0,01% 99,43% C								
12.15 92890 UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 10.5.16 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 R\$ 620,51 0,01% 99,35% C 8.7.13 09034/ORSE DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 150 A COM CAIXA MOLDADA 10 KA UN R\$ 617,98 0,01% 99,36% C FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADAD PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, COM REUTILIZAÇÃO DE MADEIRA PROVENIENTE DE RETIRADA DE ESTRUTURA DE COBERTA 8.7.20 IFAL 8.43 DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 32A UN R\$ 597,94 0,01% 99,38% C 9.4 07878/ORSE EMENDA INTERNA 100 X 50 MM COM BASE LISA PERFURADA PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR) UN R\$ 592,11 0,01% 99,39% C 8.10.5 96987 BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UN R\$ 590,90 0,01% 99,40% C 8.1.8 IFAL 8.35 QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 100 A (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) 9.12 91884 IUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 10.1.28 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 M3 R\$ 559,83 0,01% 99,43% C 10.3.16 04283/ORSE RALO HEMISFÉRICO EM F9 F9, TIPO ABACAXI Ø 100MM			PLACA EM ACRÍLICO PURO TIPO CRISTAL, ESPESSURA 5MM FIXADA NO PILAR OU PAREDE, COM LETREIROS EM PINTURA					
12.15 92890 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN R\$ 632,04 0,01% 99,34% C 10.5.16 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 R\$ 620,51 0,01% 99,35% C 8.7.13 09034/ORSE DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 150 A COM CAIXA MOLDADA 10 KA UN R\$ 617,98 0,01% 99,36% C FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, COM REUTILIZAÇÃO DE MADEIRA PROVENIENTE DE RETIRADA DE ESTRUTURA DE COBERTA 8.7.20 IFAL 8.43 DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 32A UN R\$ 597,94 0,01% 99,38% C 9.4 07878/ORSE EMENDA INTERNA 100 X 50 MM COM BASE LISA PERFURADA PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR) UN R\$ 592,11 0,01% 99,39% C 8.10.5 96987 BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UN R\$ 590,90 0,01% 99,40% C 8.1.8 IFAL 8.35 QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 100 A (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) 9.12 91884 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 10.1.28 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 M3 R\$ 559,83 0,01% 99,43% C 10.3.16 04283/ORSE RALO HEMISFÉRICO EM F9 F9, TIPO ABACAXI Ø 100MM	10.5.6	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	R\$ 640,50	0,01%	99,33%	С
10.5.16 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 R\$ 620,51 0,01% 99,35% C 8.7.13 09034/ORSE DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 150 A COM CAIXA MOLDADA 10 KA UN R\$ 617,98 0,01% 99,36% C FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO M2 R\$ 617,76 0,01% 99,37% C 8.7.20 IFAL 8.43 DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 32A UN R\$ 597,94 0,01% 99,38% C 9.4 07878/ORSE EMENDA INTERNA 100 X 50 MM COM BASE LISA PERFURADA PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR) UN R\$ 592,11 0,01% 99,39% C 8.1.0.5 96987 BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UN R\$ 590,90 0,01% 99,40% C 8.1.8 IFAL 8.35 DISJUNTORES DIN, 100 A (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) 9.12 91884 IVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 10.1.28 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 M3 R\$ 559,83 0,01% 99,43% C 10.3.16 04283/ORSE RALO HEMISFÉRICO EM F® F\$, TIPO ABACAXI Ø 100MM	12.15	92890		UN	R\$ 632,04	0,01%	99,34%	С
8.7.13 09034/ORSE DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 150 A COM CAIXA MOLDADA 10 KA LIVA R\$ 617,98 0,01% 99,36% C FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, COM REUTILIZAÇÃO DE MADEIRA PROVENIENTE DE RETIRADA DE ESTRUTURA DE COBERTA 8.7.20 IFAL 8.43 DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 32A 9.4 07878/ORSE EMENDA INTERNA 100 X 50 MM COM BASE LISA PERFURADA PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR) UN R\$ 597,94 0,01% 99,38% C 8.10.5 96987 BASE METÁLICA PARA MASTRO 1½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UN R\$ 590,90 0,01% 99,40% C 8.1.8 IFAL 8.35 DISJUNTORES DIN, 100 A (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) 9.12 91884 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015 10.1.28 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 M3 R\$ 559,83 0,01% 99,43% C 10.3.16 04283/ORSE RALO HEMISFÉRICO EM F® F8, TIPO ABACAXI Ø 100MM	10.5.16	93382		M3	R\$ 620.51	0,01%	99,35%	С
5.2 IFAL 5.02 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, COM REUTILIZAÇÃO DE MADEIRA PROVENIENTE DE RETIRADA DE ESTRUTURA DE COBERTA 8.7.20 IFAL 8.43 DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 32A 9.4 07878/ORSE EMENDA INTERNA 100 X 50 MM COM BASE LISA PERFURADA PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR) UN R\$ 592,11 0,01% 99,39% C 8.10.5 96987 BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UN R\$ 590,90 0,01% 99,40% C 8.1.8 IFAL 8.35 QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 100 A (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) 9.12 91884 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 10.1.28 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 M3 R\$ 559,83 0,01% 99,43% C 10.3.16 04283/ORSE RALO HEMISFÉRICO EM F™ FP, TIPO ABACAXI Ø 100MM C C								
9.4 07878/ORSE EMENDA INTERNA 100 X 50 MM COM BASE LISA PERFURADA PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR) UN R\$ 592,11 0,01% 99,39% C 8.10.5 96987 BASE METÁLICA PARA MASTRO 1½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UN R\$ 590,90 0,01% 99,40% C 8.1.8 IFAL 8.35 QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 100 A (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) 9.12 91884 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 10.1.28 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 M3 R\$ 559,83 0,01% 99,43% C 10.3.16 04283/ORSE RALO HEMISFÉRICO EM F№ F9, TIPO ABACAXI Ø 100MM			FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO	M2			,	
9.4 07878/ORSE EMENDA INTERNA 100 X 50 MM COM BASE LISA PERFURADA PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR) UN R\$ 592,11 0,01% 99,39% C 8.10.5 96987 BASE METÁLICA PARA MASTRO 1½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UN R\$ 590,90 0,01% 99,40% C 8.1.8 IFAL 8.35 QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 100 A (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) 9.12 91884 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 10.1.28 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 M3 R\$ 559,83 0,01% 99,43% C 10.3.16 04283/ORSE RALO HEMISFÉRICO EM F№ F9, TIPO ABACAXI Ø 100MM	8.7.20	IFAL 8.43	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 32A	UN	R\$ 597,94	0,01%	99,38%	С
8.1.8 IFAL 8.35 QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 100 A (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO). 9.12 91884 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 10.1.28 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 M3 R\$ 559,83 0,01% 99,42% C 10.3.16 04283/ORSE RALO HEMISFÉRICO EM F№ F9, TIPO ABACAXI Ø 100MM UN R\$ 535,80 0,01% 99,43% C								
8.1.8 IFAL 8.35 QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 100 A (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO). 9.12 91884 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 10.1.28 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 M3 R\$ 559,83 0,01% 99,42% C 10.3.16 04283/ORSE RALO HEMISFÉRICO EM F№ F9, TIPO ABACAXI Ø 100MM UN R\$ 535,80 0,01% 99,43% C	8.10.5	96987	BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	UN	R\$ 590.90	0.01%	99.40%	С
8.1.8 IFAL 8.35 DISJUNTORES DIN, 100 A (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) 9.12 91884 ULVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 10.1.28 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 M3 R\$ 559,83 0,01% 99,42% C 10.3.16 04283/ORSE RALO HEMISFÉRICO EM F№ F9, TIPO ABACAXI Ø 100MM UN R\$ 535,80 0,01% 99,43% C							,	
FORNELIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 10.1.28 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 M3 R\$ 559,83 0,011% 99,42% C			DISJUNTORES DIN, 100 A (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -				-	
10.3.16 04283/ORSE RALO HEMISFÉRICO EM F№ F9, TIPO ABACAXI Ø 100MM UN R\$ 535,80 0,01% 99,43% C						ĺ	-	
	10.3.16	04283/ORSE 97644	RALO HEMISFERICO EM Fº Fº, TIPO ABACAXI Ø 100MM REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	R\$ 535,80 R\$ 528,06	0,01%	99,43% 99,44%	C

	•			1		1	-
10.1.22	01194/ORSE	UNIÃO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 50MM, P/ÁGUA	UN	R\$ 526,65	0,01%	99,45%	С
10.3.8	89866	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	R\$ 521,56	0,01%	99,46%	C
8.10.2	96989	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	UN	R\$ 520,85	0,01%	99,46%	С
8.7.17	08911/ORSE	DISJUNTOR TRIPOLAR 100 A, COM CAIXA MOLDADA, CORRENTE INTERRUPÇÃO 20KA	UN	R\$ 500,61	0,01%	99,47%	C
10.5.3	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM	M3	R\$ 475,30	0,01%	99,48%	С
		BETONEIRA 400 L. AF_07/2016			· ·	,	
8.7.39	08490/ORSE	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 100 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), 10KA LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM	UN	R\$ 470,96	0,01%	99,49%	С
10.2.23	89774	RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	R\$ 468,05	0,01%	99,49%	C
8.5.4	11405/ORSE	JUNÇÃO INTERNA TIPO "I" PARA PERFILADO, (REF.: MOPA OU SIMILAR)	UN	R\$ 458,48	0,01%	99,50%	С
8.7.22	IFAL 8.45	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 70A	UN	R\$ 454,97	0,01%	99,51%	С
1.1.8	98458	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018	M2	R\$ 452,92	0,01%	99,51%	С
9.10	91914	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	R\$ 451,77	0,01%	99,52%	C
7.11	09076/ORSE	CHAPA DE ALUMÍNIO CORRUGADA E=0,7MM	M2	R\$ 449,66	0,01%	99,53%	С
		NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA				·	С
12.9	92377	HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	R\$ 442,38	0,01%	99,53%	C
10.2.6	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA	UN	R\$ 431,85	0,01%	99,54%	C
		OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO			1		
11.1	98562	IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018	M2	R\$ 431,01	0,01%	99,55%	С
8.7.24	IFAL 8.46	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 25A	UN	R\$ 430,23	0,01%	99,55%	С
8.3.10	IFAL 8.6	CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E	UN	R\$ 428,68	0,01%	99,56%	C
8.3.9	IFAL 8.26	INSTALAÇÃO. INTERRUPTOR TRIPLO 10A, 250V, PARA SOBREPOR	UN	R\$ 428,04	0,01%	99,57%	C
		CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E					
8.3.11	IFAL 8.7	INSTALAÇÃO.	UN	R\$ 422,76	0,01%	99,57%	С
10.6.3.9	02056/ORSE	ASSENTO PLÁSTICO, UNIVERSAL, BRANCO, PARA VASO SANITÁRIO, PADRÃO POPULAR	UN	R\$ 415,04	0,01%	99,58%	С
10.2.31	89786	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE	UN	R\$ 410,85	0,01%	99,59%	C
		DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014		· · ·			
4.34	IFAL 4.06	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM	М3	R\$ 409,45	0,01%	99,59%	С
		EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.		,,	.,.	,	
10.1.46	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	М	R\$ 404,84	0,01%	99,60%	С
		TÊ SANITÁRIO EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM =100 X 50MM	UN	R\$ 403,04	0,01%	99,60%	C
10.2.30 8.7.19	IFAL 8.42	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 16A	UN	R\$ 403,04 R\$ 400,27	0,01%	99,60%	C
8.7.21	IFAL 8.44	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 50A	UN	R\$ 392,56	0,01%	99,62%	C
10.6.2.5	02050/ORSE	CHUVEIRO PLÁSTICO SEM REGISTRO	UN	R\$ 387,00	0,01%	99,62%	С
8.5.6	09667/ORSE	EMENDA EXTERNA, PARA PERFILADO TIPO "X", 38 X 38 MM, REF. CKP 119 OU SIMILAR	UN	R\$ 381,84	0,01%	99,63%	С
10.3.4	89554	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE	UN	R\$ 378,20	0,01%	99,63%	C
		ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014					
8.7.6	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	R\$ 370,80	0,01%	99,64%	C
10.1.47	94652	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA	М	R\$ 361,04	0,01%	99,64%	С
		RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016			· ·	,	
16.1.2	98509	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	UN	R\$ 360,80	0,01%	99,65%	С
8.7.4	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	R\$ 359,75	0,01%	99,66%	C
8.7.8	93668	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN	R\$ 356,40	0.019/	00.669/	С
					0,01%	99,66%	
8.4.4	11291/ORSE	TÊ HORIZONTAL 100 X 75 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)	UN	R\$ 355,80	0,01%	99,67%	С
1.2.17	97651	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	UN	R\$ 348,05	0,01%	99,67%	C
9.9	08646/ORSE	POSTE GALVANIZADO COM 5M PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERA DE SEGURANÇA P/PENITENCIÁRIA	UN	R\$ 346,97	0,01%	99,68%	С
10.2.34	01662/ORSE	TÊ SANITÁRIO EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM =100 X 75MM	UN	R\$ 342,36	0,01%	99,68%	С
13.2.6	02266/ORSE	SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L = 15 CM, E = 2 CM	М	R\$ 332,36	0,01%	99,69%	C
1.1.6	06082/ORSE	LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA EM MURETA DE CONCRETO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL INCLUSIVE HIDRÔMETRO, EXCETO MURETA	UN	R\$ 331,21	0,01%	99,69%	C
					1		
10.7.7	IFAL 10.73	TE DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 35 MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	R\$ 321,50	0,00%	99,70%	С
8.5.3	12556/ORSE	JUNÇÃO INTERNA TIPO "L" PARA PERFILADO, (REF.: MOPA OU SIMILAR)	UN	R\$ 320,49	0,00%	99,70%	С
10.7.8	IFAL 10.74	TE DE COBRE, SEM ANEL DE SOLDA, DN 42 MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	R\$ 306,24	0,00%	99,71%	C
		tubo PVC, série R, água pluvial, dn 75 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas					
10.3.14	89576	PLUVIAIS. AF_12/2014	М	R\$ 301,65	0,00%	99,71%	C
9.18	09666/ORSE	EMENDA EXTERNA, PARA PERFILADO TIPO "I", 38 X 38 MM, REF. CKP 116 OU SIMILAR	UN	R\$ 300,08	0,00%	99,72%	C
10.3.7	89867	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E	UN	R\$ 298,54	0,00%	99,72%	С
		INSTALAÇÃO. AF_12/2014 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM			.,	,	
10.2.10	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DIN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	R\$ 294,14	0,00%	99,72%	C
10.1 5	89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL	UN	pć 201 FF	0,00%	99,73%	С
10.1.5	69383	OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	R\$ 291,55	0,00%	77,/3%	C
8.10.10	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018	UN	R\$ 290,76	0,00%	99,73%	C
					0.6551	00.5	
9.6	00723/ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4" (REF. VL 33 VALEMAM OU SIMILAR)	UN	R\$ 288,00	0,00%	99,74%	С
8.3.1	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	R\$ 286,99	0,00%	99,74%	С
		AF_12/2015 VERCA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO DADA PORTAS COM MAIS DE 1 E M DE VÃO. AF 02/2016			· ·		
6.12 10.6.3.8	93189 86884	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	M UN	R\$ 282,36 R\$ 281,92	0,00%	99,75% 99,75%	C
		JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM				·	
10.2.11	89732	RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	R\$ 281,68	0,00%	99,75%	С
10.1.56	99632	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UN	R\$ 280,64	0,00%	99,76%	С
-					+ '	· ·	
10.1.44	89447	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	М	R\$ 280,56	0,00%	99,76%	C
9.33	11292/ORSE	TÊ HORIZONTAL 200 X 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)	UN	R\$ 278,80	0,00%	99,77%	С
8.7.18	IFAL 8.41	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 10A	UN	R\$ 278,25	0,00%	99,77%	С
	·			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·		

10.1.62	01485/ORSE	VÁLVULA PÉ C/ CRIVO, D = 50 MM (2")	UN	R\$ 275,42	0,00%	99,78%	С
14.2	03963/ORSE	PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO SOBRE MADEIRA JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM	M2	R\$ 274,92	0,00%	99,78%	С
10.2.14	89737	IDELHO 30 GRAGY, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO FREDIAL, DIV 73 MIN, JOHN EGSTICA, PORNECIDO E INSTALADO EN RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E	UN	R\$ 274,72	0,00%	99,78%	С
9.22	95808	INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	R\$ 273,70	0,00%	99,79%	С
10.2.21	01634/ORSE 84665	JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 75 X 50MM	UN M2	R\$ 269,64	0,00%	99,79% 99,80%	C C
16.2.1	04816/ORSE	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO LOCAÇÃO DE MURO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE GABARITO DE MADEIRA	M	R\$ 267,81 R\$ 266,67	0,00%	99,80%	C
1.2.8	IFAL 1.04	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO.	M2	R\$ 265,03	0,00%	99,80%	C
8.7.12	00452/ORSE	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 63 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C	UN	R\$ 264,48	0,00%	99,81%	С
10.1.14	89445	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	R\$ 260,40	0,00%	99,81%	С
12.20	08940/ORSE	VÁLVULA DE FLUXO CONTÍNUO GALVANIZADA (P/ INCENDIO)	UN	R\$ 258,49	0,00%	99,82% 99,82%	C
9.7 1.2.5	10850/ORSE IFAL 1.03	ACOPLAMENTO PARA ELETROCALHA METÁLICA 38 X 38MM DEMOLICÃO DE RODAPÉ DE GRANILITE	M2	R\$ 255,64 R\$ 252,15	0,00%	99,82%	C
10.1.55	01335/ORSE	UNIÃO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂM = 2", P/ ÁGUA	UN	R\$ 249,12	0,00%	99,83%	C
10.1.4	89391	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	R\$ 234,30	0,00%	99,83%	C
9.1	07877/ORSE	CURVA HORIZONTAL 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° (REF.: MOPA OU SIMILAR)	UN	R\$ 233,52	0,00%	99,84%	C
9.20	09668/ORSE	SAPATA EXTERNA 4 FUROS PARA PERFILADO, 38 X 38 MM, REF. CKP 131 OU SIMILAR	UN	R\$ 225,91	0,00%	99,84%	С
10.1.57	99623	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UN	R\$ 223,60	0,00%	99,84%	С
10.2.8	04282/ORSE	CAIXA SIFONADA EM PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM TAMPA CEGA, ACABAMENTO BRANCO, AKROS OU SIMILAR ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO	UN	R\$ 211,88	0,00%	99,85%	С
4.30	95946	AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_01/2017	KG	R\$ 204,01	0,00%	99,85%	С
10.1.29	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M3	R\$ 203,96	0,00%	99,85%	
8.1.14	91992	AF_12/2015	UN	R\$ 198,45	0,00%	99,85%	C
8.7.11	93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	R\$ 192,76	0,00%	99,86%	С
10.1.6	01043/ORSE	ADAPTADOR DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO DIÂM = 60MM X 2"	UN	R\$ 186,00	0,00%	99,86%	С
10.7.13	IFAL 10.77	COTOVELO DE COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 42 MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	R\$ 185,16	0,00%	99,86%	С
8.7.10	93670	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	R\$ 184,70	0,00%	99,87%	С
10.7.12	IFAL 10.76	COTOVELO DE COBRE, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, DN 35 MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	R\$ 183,36	0,00%	99,87%	C
10.2.26	01655/ORSE	REDUÇÃO EXCÊNTRICA EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 75 X 50MM	UN	R\$ 179,30	0,00%	99,87%	С
10.1.42	89352	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	R\$ 178,68	0,00%	99,87%	С
9.21	07880/ORSE	CURVA DE INVERSÃO 38 X 38 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)	UN	R\$ 173,67	0,00%	99,88%	C
10.1.63	95675 IFAL 18.02	HIDRÔMETRO DN 25 (½), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 REDE FRIGORÍGENA PARA SPLIT 12000 BTUS	UN M	R\$ 172,70 R\$ 171,56	0,00%	99,88% 99,88%	C C
10.1.24	94492	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	R\$ 169,60	0,00%	99,88%	С
8.3.2	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	R\$ 165,28	0,00%	99,89%	C
9.32	08353/ORSE	REDUÇÃO CONCÊNTRICA 200 X 100 X 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	UN	R\$ 162,09	0,00%	99,89%	С
10.7.20	85120	MANOMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	R\$ 160,51	0,00%	99,89%	C
12.13	85120	MANOMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	R\$ 160,51	0,00%	99,89%	С
10.1.26	03688/ORSE	TORNEIRA PLASTICA PARA JARDINS, HERC 1128, 1/2" OU SIMILAR	UN	R\$ 157,92	0,00%	99,90%	С
8.7.5	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	R\$ 154,50	0,00%	99,90%	С
9.17		CURVA HORIZONTAL 38 X 38 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° (REF.: MOPA OU SIMILAR) TE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	R\$ 152,48	0,00%	99,90%	C
10.7.5	92332	AF_12/2015	UN	R\$ 150,20	0,00%	99,90%	С
10.1.25	94490	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	R\$ 149,75	0,00%	99,91%	С
8.7.16	11572/ORSE	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 70 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C, 10KA	UN	R\$ 148,02	0,00%	99,91%	С
7.20	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	M2	R\$ 146,46	0,00%	99,91%	C
10.7.26	IFAL 10.85	CONECTOR D=15MM X 1/2"	UN	R\$ 143,64	0,00%	99,91%	С
10.5.2	83338	ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3	М3	R\$ 141,65	0,00%	99,91%	С
10.7.2	IFAL 10.70	TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1 " (28 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS	М	R\$ 134,38	0,00%	99,92%	С
10.7.17	IFAL 10.81	BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, PONTA X BOLSA, 42 X 35 MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	R\$ 131,91	0,00%	99,92%	C
10.1.32	89376	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	R\$ 130,26	0,00%	99,92%	C
10.2.35	01666/ORSE	TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 50MM	UN	R\$ 129,60	0,00%	99,92%	С
9.2	08443/ORSE	CURVA VERTICAL 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° (REF.: MOPA OU SIMILAR)	UN	R\$ 129,20	0,00%	99,92%	С
10.1.11	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	R\$ 127,92	0,00%	99,93%	С
10.2.20	89785	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF, 12/2014	UN	R\$ 126,70	0,00%	99,93%	С
10.1.21	89386	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	R\$ 126,40	0,00%	99,93%	С
10.3.2	89581	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014	UN	R\$ 125,94	0,00%	99,93%	С
10.7.23	02040/ORSE	REGISTRO GAVETA BRUTO 1" (REF 1510 HD) DECA OU SIMILAR RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM	UN	R\$ 119,38	0,00%	99,93%	C
10.2.25	89710	RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	R\$ 117,59	0,00%	99,94%	С

10.1.22 10.1			Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 50 mm instalado em reservação de água de edificação que possua		-4	0.000/	00.040/	-
1.1.13 1	10.1.52	94678	RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	R\$ 113,68	0,00%	99,94%	С
### 1310 94-199 ### 1310 94-19	10.1.19	89443		UN	R\$ 113,30	0,00%	99,94%	C
10.123 10.125 1	8.3.3	91967		UN	R\$ 113,08	0,00%	99,94%	С
19.13 0.00000000	10.1.50	94709		UN	R\$ 110,92	0,00%	99,94%	C
MISSION MISSION LONG SERVER (MISSION SECRET MISSION SERVER STATE OF THE MISSION	10.1.13	89413		UN	R\$ 105,70	0,00%	99,94%	С
1976 1976	10.1.36	01302/ORSE		UN	R\$ 103,68	0,00%	99,95%	С
19.03.23 9779 TORNERIO DE ROJA, ROSCOVER, I PORTICIDAD EN RESERVAÇÃO DE ADUA A PORTOSE 10.00 58.00.20 0.00% 99.95%	10.2.9	89726		UN	R\$ 102,24	0,00%	99,95%	С
10.14 9-771	10.1.61	94797		UN	R\$ 100,62	0,00%	99,95%	С
10.150 1	10.5.13	97735		М3	R\$ 100,40	0,00%	99,95%	С
	10.1.48	94711		UN	R\$ 98,26	0,00%	99,95%	С
10.1.12 0975/2006E MAD (PREMEDICAN OF 1975 PASS) 0.0015 0.99 9605 10.1.13 09915 10.1.1	10.1.51	01042/ORSE		UN	R\$ 96,90	0,00%	99,95%	С
19.3.12 1975/2068 ALL INMEDITED COMPANY PROPARATION OF THE PROPAGE OF THE P	10.7.10	92326		UN	R\$ 96,08	0,00%	99,96%	C
10.1.22 10.1.25/2015 11.5.29971500 DESPCY PRIDECY CARGE, PRAE SECTOD PRIDADED, DIAN = 73 × 500MA 10.00	10.3.17	09752/ORSE	RALO HEMISFÉRICO EM Fº Fº, TIPO ABACAXI Ø 75MM	UN	R\$ 95,01	0,00%	99,96%	C
10.2.22 DESERVOIRS T. SANTHADDEN PICK ROOLD CY ARES, PARA DESCRIPTOR MARKED DAME - 15 SADAM 10.01 16 SAL54 10.00% 99.90% 9	10.3.13	89511		М	R\$ 94,75	0,00%	99,96%	С
12.22 1185J/056 PLCA DE SINULZACIO DE SECURIANA CONTRA RICERDO, OFFOUNDAMISCENTE, RETANGUARA, "29 X 40° CK, EM UN 85 93,56 0,00% 99,96% 100.72 99113 LUAN PASSANTE IN CORRE, CONTRA PLANCES CONTRA PLANCE	10.2.32	01659/ORSE		UN	R\$ 94,56	0,00%	99,96%	С
10.2.28 93133 NEXTRAÇÃO A 9172915 NEXTRAÇÃO A			PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM	UN			·	С
10.2.6 09376 10.00% 99.90% 99.90% 99.90% 99.90% 99.90% 99.90% 10.00% 99.90% 99.								
10.1.20 89378			INSTALAÇÃO. AF_01/2016	UN	·			С
10.1.10 10.1	12.29	03806/ORSE		UN	R\$ 91,63	0,00%	99,96%	С
15.21.1 72899 CAIGA E DECARGA MECANIZANS DE RITTULO PLA CAMININA DISACULATTE NS MS MS MS MS MS MS MS	10.1.20	89378		UN	R\$ 87,90	0,00%	99,96%	C
10.13 89597 BISTALAÇÃO. AT. 12/2015 UN 858,65 U,UJIPS 99.97%	15.2.13	72898	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	R\$ 87,20	0,00%	99,97%	С
10.73 First 10.83 AUVULA ESFERA 1" 10.91 10.75 10.97 10.95 10.99 10.	10.1.35	89367		UN	R\$ 86,56	0,00%	99,97%	C
10.1.49 99710 ADBATADOR COM FLANGES LUNIS, PIV., SOLIDÁVEL, DI 40 MM X 1 1/4; INSTALAÇÃO DE ÁGUA DE N 858.30 0,00% 99.97%	10.7.19	IFAL 10.83		UN	R\$ 84,63	0,00%	99,97%	С
10.1.49 99/10 EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIRBA/FIRBROCHIMENTO FORNECIMENTO ENSTALAÇÃO. AF_11/2017 UN \$5.83.30 0,00% 99.97%				UN		0,00%		C
9.11 91867 FONECIMENTO EIGEO ROCCAVEL, PVC. DI 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAIE - M RS 82,56 0,00% 99,97% 10.1.16 01181/0RS; TO RENEZIONA DE PER VERENCA DOS DE PER VERENCA	10.1.49	94710		UN	R\$ 83,30	0,00%	99,97%	С
9.11 91867	8.6.5	97606	<u> </u>	UN	R\$ 82,76	0,00%	99,97%	С
10.1.16 0.1181/ORSE TE DE REDUÇÃO SPO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM DIÁM = 50X 32MM 10.7.15 FAL 10.79	9.11	91867		М	R\$ 82,56	0,00%	99,97%	C
10.7.15 IRAL 10.79 INSTALAÇÃO. INSTA	10.1.16	01181/ORSE		UN	R\$ 81,99	0,00%	99,98%	C
9.15 918/7 918/7 90RN/CIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015 976/30 0,00% 99,98% AF. 12/2014 976/30 0,00% 99,98% 12.12 976/31 00MADA TRIFÁSICA APARENTE 978/31 00MADA TRIFÁSICA APARENTE 00MADA TRIFÁSICA	10.7.15	IFAL 10.79		UN	R\$ 80,64	0,00%	99,98%	C
10.3.9 89869 AF 12/2014	9.15	91879		UN	R\$ 73,80	0,00%	99,98%	С
12.12 97643 REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 R\$ 63.45 0,00% 99.98%	10.3.9	89869		UN	R\$ 67,30	0,00%	99,98%	C
10.1.38 89398 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN R\$ 62,60 0,00% 99,98% AF 12/2014 10.3.5 89567 RAMAL DE EVERTICAL 2003 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) 10.3.5 89567 RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014 10.3.5 89567 RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014 10.3.5 89567 RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014 10.3.5 89567 RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2015 10.7.11 92328 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM UN R\$ 59,85 0,00% 99,98% INSTALADA EM UN R\$ 59,85 0,00% 99,99% FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 10.7.11 92328 CONCECTO BOLSA PORTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 10.7.21 1FAL 10.86 CONCECTOR BOLSA PONTA 42 X 1" UN R\$ 55,66 0,00% 99,99% 10.7.22 1FAL 10.86 CONCECTOR BOLSA PONTA 42 X 1" UN R\$ 55,66 0,00% 99,99% 10.7.21 89739 RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014 9.8 12531/ORSE PIC TAIL DU CHICOTE FLEXIVEL DE COBRE, B-190, PARA CONDUÇÃO DE GÁS UN R\$ 51,67 0,00% 99,99% 10.2.12 89739 RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF, 12/2014 9.8 12531/ORSE FE VERTICAL DE SUBIDA 100 X 75 MM, USO, ZINCADA, PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR) UN R\$ 4,79 0,00% 99,99% 10.2.17 01563/ORSE JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DANS HOUST ENTALAÇÃO. UN R\$ 4,593 0,00% 99,99% 10.2.17 01171/ORSE TÉ EVERTICAL DE SUBIDA 100 X 75 MM, UNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN R\$ 4,593 0,00% 99,99% 10.2.17 01171/ORSE TÉ 900 PEV CR RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DANS HOUST ENTALAÇÃO UN R\$ 44,59 0,00% 99,99% 10.2.17 01171/ORSE TÉ DES DE PV CR RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÁM = 50X 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN R\$ 44,59 0,00% 99,99% 10.2.18 9464 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 35 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN R\$ 44,50 0,00% 99,99% 17.5 PVC, SOLDÁVEL, DN 35 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN R\$ 43,50 0,00% 99,99% 17.5 PVC, SOLDÁVEL	8.3.6	IFAL 8.23	TOMADA TRIFÁSICA APARENTE	UN	R\$ 66,50	0,00%	99,98%	C
10.1.88 99998 AF 12/2014 UN R\$ 62,80 0,00% 99,98% 12893/ORSE TE VERTICAL 200 X 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) UN R\$ 62,36 0,00% 99,98% 10.3.5 89567 RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014 UN R\$ 56,60 0,00% 99,98% 9.13 91902 LAIR-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 UN R\$ 59,85 0,00% 99,98% 10.7.11 92328 COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL UN R\$ 58,86 0,00% 99,99% 10.7.27 IFAL 10.86 CONCECTOR BOLSA PONTA 42 X 1" UN R\$ 55,66 0,00% 99,99% 10.7.21 R\$ 10.00 CONCECTOR BOLSA PONTA 42 X 1" UN R\$ 55,66 0,00% 99,99% 10.7.21 R\$ 10.00 CONCECTOR BOLSA PONTA 42 X 1" UN R\$ 55,66 0,00% 99,99% 10.7.21 R\$ 10.00 CONCECTOR BOLSA PONTA 42 X 1" UN R\$ 55,66 0,00% 99,99% 10.7.21 B8739 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREIDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANTÁRIO. AF 12/2014 UN R\$ 55,65 0,00% 99,99% 10.2.12 89739 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PRIMÁRIO, DIAM = 100 X 75MM UN R\$ 54,63 0,00% 99,99% 10.2.12 11563/ORSE UNVÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR) UN R\$ 45,63 0,00% 99,99% 10.1.17 01171/ORSE TÉ 90° DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ELETROCALHA METÁLICA, FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 UN R\$ 44,82 0,00% 99,99% 10.1.18 89440 TE, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 UN R\$ 44,82 0,00% 99,99% 10.1.18 89440 TE, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 UN R\$ 44,82 0,00% 99,99% 10.1.15 10180/ORSE TE VERTICAL DE JUNTÃO SIMÍLAR UN R\$ 44,82 0,00% 99,99% 10.1.16 FIA LI 0.80 TE, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 UN R\$ 44,82 0,00%	1.2.12	97643	REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	R\$ 63,45	0,00%	99,98%	C
10.3.5 89567	10.1.38	89398		UN	R\$ 62,60	0,00%	99,98%	C
10.3.5 89507 RAMALD E ENCAMINHAMENTO. AF. 12/2014 17.11 19.32 19.1902 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAIE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015 10.7.11 19.32328 COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL UN R\$ 58,86 0,00% 99,99% 10.7.27 IFAL 10.86 CONECTOR BOLSA PONTA 42 X 1" UN R\$ 55,66 0,00% 99,99% 10.7.28 10.7.24 0.7838/ORSE: PIG TAIL OU CHICOTE FLEXÍVEL DE COBRE, B-190, PARA CONDUÇÃO DE GÁS UN R\$ 55,66 0,00% 99,99% 10.2.12 89739 RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UN R\$ 50,55 0,00% 99,99% 10.2.12 89739 RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 UN R\$ 50,55 0,00% 99,99% 10.2.17 0.1563/ORSE: JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, JOLAM = 100 X 75MM UN R\$ 47,94 0,00% 99,99% 10.3.3 89547 UNA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE LA UNA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE LA UNA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE LA UNA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE LA UNA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALAÇÃO. UN R\$ 45,93 0,00% 99,99% 10.1.17 0.1171/ORSE TĒ 990 ED PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 50MM	9.34	11293/ORSE		UN	R\$ 62,36	0,00%	99,98%	C
9.13 91902 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM UN R\$ 59,85 0,00% 99,98% 10.7.11 92328 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 UN R\$ 58,86 0,00% 99,99% 10.7.27 IFAL 10.86 CONCECTOR BOLSA PONTA 42 X 1" UN R\$ 58,86 0,00% 99,99% 10.7.27 IFAL 10.86 CONECTOR BOLSA PONTA 42 X 1" UN R\$ 55,66 0,00% 99,99% 10.7.24 07838/0RSE PIG TAIL OU CHICOTE FLEXIVEL DE COBRE, B-190, PARA CONDUÇÃO DE GÁS UN R\$ 51,67 0,00% 99,99% 10.2.12 89739 IDELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM NR \$50,55 0,00% 99,99% 10.2.12 89739 RAMAD ED ESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF _12/2014 UN R\$ 50,55 0,00% 99,99% 10.2.17 01563/ORSE TÉ VERTICAL DE SUBIDA 100 X 75 MM, LISO, ZINCADA, PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR) UN R\$ 47,94 0,00% 99,99% 10.2.17 01563/ORSE JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIAM = 100 X 75 MM UN R\$ 46,33 0,00% 99,99% 10.3.13 89547 ENCAMINHAMENTO. AF _12/2014 UN R\$ 54,93 0,00% 99,99% 10.1.17 01171/ORSE TÉ 909 PDE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIAM = 50M UN R\$ 44,82 0,00% 99,99% 10.1.18 89440 FE, PVC, SOLDÁVEL, DA SEMM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF _12/2014 UN R\$ 44,82 0,00% 99,99% 10.1.15 01180/ORSE TÉ 909 PDE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E UN R\$ 44,82 0,00% 99,99% 10.1.15 01180/ORSE TÉ DE REDUÇÃO 900 DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 50X 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E UN R\$ 44,36 0,00% 99,99% 10.1.15 01180/ORSE TÉ DE REDUÇÃO 900 DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 50X 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E UN R\$ 44,36 0,00% 99,99% 10.1.15 01180/ORSE TÉ DE REDUÇÃO 900 DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 50X 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E UN R\$ 44,36 0,00% 99,99% 10.1.15 01180/ORSE TÉ DE REDUÇÃO 900 DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN SO MM INSTALAÇÃO DE AGUA DE EDIPICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE IN	10.3.5	89567	RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014		R\$ 60,60	0,00%	99,98%	C
10.7.11 92328 COTOVELO EM COBER, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL UN R5 58,86 0,00% 99,99%	9.13	91902	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM	UN	R\$ 59,85	0,00%	99,98%	С
10.7.27	10.7.11	92328	COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL	UN	R\$ 58,86	0,00%	99,99%	С
10.2.12 89739 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 UN R\$ 47,94 0,00% 99,99%			CONECTOR BOLSA PONTA 42 X 1"					С
10.2.12 89/39 RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 9.8 12531/ORSE TÊ VERTICAL DE SUBIDA 100 X 75 MM, LISO, ZINCADA, PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR) UN R\$ 47,94 0,00% 99,99% 10.2.17 01563/ORSE JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIAM = 100 X 75MM UN R\$ 46,33 0,00% 99,99% 10.3.3 89547 UNA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 UN R\$ 45,93 0,00% 99,99% 10.1.17 01171/ORSE TÊ 90° DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 50MM UN R\$ 45,06 0,00% 99,99% 10.1.18 89440 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN R\$ 44,82 0,00% 99,99% 10.1.15 01180/ORSE TÊ DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 UN R\$ 44,36 0,00% 99,99% 10.1.15 01180/ORSE TÊ DE REDUÇÃO 90° DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 50 X 25MM UN R\$ 44,36 0,00% 99,99% 10.1.54 94694 TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_106/2016 UN R\$ 42,92 0,00% 99,99% 10.7.16 IFAL 10.80 BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, PONTA X BOLSA, 42 X 15 MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2015 UN R\$ 39,25 0,00% 99,99% 10.7.6 92334 TE EM COBRE, PONTA X BOLSA, 42 X 15 MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2015 UN R\$ 37,97 0,00% 99,99% 10.7.6 92334 TE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2015	10.7.24			UN	R\$ 51,67			С
10.2.17 01563/ORSE JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIAM = 100 X 75MM UN R\$ 46,33 0,00% 99,99% 10.3.3 89547 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 UN R\$ 45,03 0,00% 99,99% 10.1.17 01171/ORSE TĒ 90° DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 50MM UN R\$ 45,06 0,00% 99,99% 10.1.18 89440 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN R\$ 44,82 0,00% 99,99% 10.1.15 01180/ORSE TĒ DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 UN R\$ 44,79 0,00% 99,99% 10.1.15 01180/ORSE TĒ DE REDUÇÃO 90° DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 50 X 25MM UN R\$ 44,36 0,00% 99,99% 10.1.54 94694 TĒ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_16/2016 UN R\$ 42,92 0,00% 99,99% 10.7.16 IFAL 10.80 BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, PONTA X BOLSA, 42 X 15 MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E UN R\$ 39,36 0,00% 99,99% 10.2.36 07594/ORSE TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 75MM UN R\$ 39,25 0,00% 99,99% 10.7.6 92334 TE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN R\$ 37,97 0,00% 99,99% 10.7.6 92334 TE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN R\$ 37,97 0,00% 99,99% 10.7.6 92334 TE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN R\$ 37,97 0,00% 99,99% 10.7.6 92334 PC 12/2015	10.2.12	89739		UN	R\$ 50,55	0,00%	99,99%	С
10.3.3 89547 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 UN R\$ 45,93 0,00% 99,99%						· ·	,	С
10.1.17 01171/ORSE TĒ 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 50MM		·	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE					C C
10.1.18					·		,	С
9.35 95811 CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E UN R\$ 44,79 0,00% 99,99% 10.1.15 01180/ORSE TÊ DE REDUÇÃO 90° DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 50 X 25MM UN R\$ 44,36 0,00% 99,99% 10.1.54 94694 TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 UN R\$ 42,92 0,00% 99,99% 10.7.16 IFAL 10.80 BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, PONTA X BOLSA, 42 X 15 MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E UN R\$ 39,36 0,00% 99,99% 10.2.36 07594/ORSE TERMINAL DE VENTILAÇÃO. EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 75MM UN R\$ 39,25 0,00% 99,99% 10.7.6 92334 TE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN R\$ 37,97 0,00% 99,99% 10.7.6 92334 TE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN R\$ 37,97 0,00% 99,99% 10.7.6 92.99% 10.7.6 92.34 UN R\$ 37,97 0,00% 99,99% 10.7.6 92.99% 10.7.6 92.34 UN R\$ 37,97 0,00% 99,99% 10.7.6 92.99% 10.7.6 92.34 UN R\$ 37,97 0,00% 99,99% 10.7.6 92.34 UN R\$ 37,97 0,00% 99,99% 10.7.6 92.99% 10.7.6 92.34 NB SUB-RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN R\$ 37,97 0,00% 99,99% 10.7.6 92.99% 10.7.6 92.34 NB SUB-RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN R\$ 37,97 0,00% 99,99% 10.7.6 92.99% 10.7.6 92.34 NB SUB-RAMAL E SUB-RAMAL E SUB-RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN R\$ 37,97 0,00% 99,99% 10.7.6 92.99% 10.7.6 92.34 NB SUB-RAMAL E SUB-RAMAL E SUB-RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN R\$ 37,97 0,00% 99,99% 10.7.6 92.99% 10.7.6 92.34 NB SUB-RAMAL E SUB-RA								
9.35 95811 INSTALAÇÃO. AF_11/2016 UN R\$ 44,79 0,00% 99,99%							,	С
10.1.54 94694 TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 UN R\$ 42,92 0,00% 99,99%			INSTALAÇÃO. AF_11/2016		·		,	С
10.1.54 94694 FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 UN R\$ 42,92 0,00% 99,99%								C
10.7.16 IFAL 10.80 INSTALAÇÃO. 10.2.36 07594/ORSE TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 75MM UN R\$ 39,25 0,00% 99,99% 10.7.6 92334 TE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN R\$ 39,36 0,00% 99,99% 10.7.6 P39,39 UN R\$ 37,97 0,00% 99,99%	10.1.54	94694	FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	R\$ 42,92	0,00%	99,99%	С
10.2.36 07594/ORSE TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 75MM UN R\$ 39,25 0,00% 99,99% 10.7.6 92334 TE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 4	10.7.16	IFAL 10.80		UN	R\$ 39,36	0,00%	99,99%	С
10.7.6 92334 AF_12/2015 UN R\$ 37,97 0,00% 99.99%	10.2.36	07594/ORSE	, i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	UN	R\$ 39,25	0,00%	99,99%	C
	10.7.6	92334		UN	R\$ 37,97	0,00%	99,99%	C
10.1.12 01130/0102 DELETIO 30- DELETIO	10.1.12	01138/ORSE	JOELHO 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 50MM	UN	R\$ 34,42	0,00%	100,00%	С
10.2.29 89796 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL UN R\$ 33,99 0,00% 100,00%	10.2.29	89796		UN	R\$ 33,99	0,00%	100,00%	С

10.7.14	IFAL 10.78	BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, PONTA X BOLSA, 28 X 15 MM, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	R\$ 33,20	0,00%	100,00%	С
10.1.8	01074/ORSE	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 50 X 40MM	UN	R\$ 30,75	0,00%	100,00%	С
10.1.53	94676	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	R\$ 27,72	0,00%	100,00%	С
10.1.7	01073/ORSE	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 40 X 32MM	UN	R\$ 25,68	0,00%	100,00%	С
10.1.37	89618	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	R\$ 24,08	0,00%	100,00%	C
10.1.45	89448	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	М	R\$ 21,51	0,00%	100,00%	С
10.2.28	01657/ORSE	REDUÇÃO EXCÊNTRICA EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM =100 X 75MM	UN	R\$ 21,20	0,00%	100,00%	С
10.2.27	01656/ORSE	REDUÇÃO EXCÊNTRICA EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM =100 X 50MM	UN	R\$ 20,58	0,00%	100,00%	С
10.1.10	89365	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	R\$ 18,92	0,00%	100,00%	С
10.1.23	94489	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	R\$ 17,27	0,00%	100,00%	С
9.5	00760/ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 2" (REF. VL 33 GE VALEMAM OU SIMILAR)	UN	R\$ 11,79	0,00%	100,00%	С
10.7.9	IFAL 10.75	CAP COBRE D= 28MM	UN	R\$ 11,34	0,00%	100,00%	C
1.2.7	97637	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	R\$ 7,27	0,00%	100,00%	С