

QUANTITATIVO DO PROJETO HIDROSSANITÁRIO						
Projeto: Reforma da calçada e guaritas do Campus Maceió do IFAL						
ITEM	MATERIAL	ALUNOS	SAÍDA CARROS	CAMINHÕES	TOTAL	UN.
1 ÁGUA FRIA						
1.1	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 25MM	11,79	24,40	25,08	61,27	m
1.2	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 32MM	0,00	3,40	3,40	6,8	m
1.3	REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES	1	1	1	3	un.
1.4	REGISTRO GAVETA BRUTO 3/4"	1	3	3	7	un.
1.5	REGISTRO GAVETA BRUTO 1"	0	1	1	2	un.
1.6	REGISTRO PRESSAO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO	1	1	1	3	un.
1.7	JOELHO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA 90º ÁGUA FRIA 25MMX1/2"	4	4	4	12	un.
1.8	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90º ÁGUA FRIA 25MM	5	5	6	16	un.
1.9	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90º ÁGUA FRIA 32MM	0	2	2	4	un.
1.10	TE DE PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA 25MM	3	4	4	11	un.
1.11	TE DE PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA 32MM	0	1	1	2	un.
1.12	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 500 LITROS, COM TAMPA	0	1	1	2	un.
1.13	TORNEIRA DE BÓIA P/ CAIXA D'ÁGUA D=3/4"	0	1	1	2	un.
1.14	ADAPTADOR PARA CAIXA D'ÁGUA 3/4"	0	3	3	6	un.
1.15	ADAPTADOR PARA CAIXA D'ÁGUA 1"	0	2	2	4	un.
2 ESGOTO SANITÁRIO						
2.1	TUBO PVC ESGOTO SEC PB DN 40MM	1,43	1,3	1,21	3,94	m
2.2	TUBO PVC ESGOTO PRIM BV DN 50MM	6,3	6,05	6,19	18,54	m
2.3	TUBO PVC ESGOTO PRIM BV DN 100MM	4,97	12,95	16,12	34,04	m
2.4	CAIXA SIFONADA 100X100X50MM, COM GRELHA METÁLICA ANTI BARATA	2	2	2	6	un.
2.5	JOELHO 45 ESG.SECUNDARIO 40MM	1	1	1	3	un.
2.6	JOELHO 45 ESGOTO 50MM	1	1	2	4	un.
2.7	JOELHO 90 ESG.SECUNDARIO 40MM	2	2	2	6	un.
2.8	JOELHO 90 ESGOTO 50MM	3	3	2	8	un.
2.9	JOELHO 90 ESGOTO 100MM	1	1	1	3	un.
2.10	JUNCAO SIMPLES ESGOTO 100X 50MM	1	1	2	4	un.
2.11	LUVA SIMPLES ESGOTO 50MM	3	3	5	11	un.
2.12	LUVA SIMPLES ESGOTO 100MM	2	2	3	7	un.
2.13	TE CURTO PARA ESGOTO 50X 50MM	3	3	2	8	un.
2.14	TE CURTO PARA ESGOTO 100X 50MM	0	0	1	1	un.
2.15	TERMINAL DE VENTILAÇÃO 50MM	1	1	1	3	un.
2.16	CAIXA DE INSPEÇÃO 60X60XVAR cm EM ALVENARIA COM TAMPA EM CONCRETO	1	1	1	3	un.
3 ÁGUAS PLUVIAIS						
3.1	TUBO PVC SÉRIE REFORÇADA PARA ÁGUAS PLUVIAIS DN 100MM	0	11,62	11,62	23,24	m
3.2	CURVA PVC LONGA 90 SÉRIE REFORÇADA 100MM	0	2	2	4	un.
3.3	LUVA PVC SÉRIE REFORÇADA 100MM	0	2	2	4	un.
3.4	RALO HEMISFÉRICO 100MM	0	2	2	4	un.

OBS Valores atualizados na planilha orçamentário em 19/10/2015 caso ocorra alguma alteração por favor informar a orçamentista